

佐賀大学(鍋島1)卒後臨床研修センター等改修工事

数量書 (参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、**参考資料（参考数量）**として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書に従い閲覧に供する。

A (細目別内訳)

| 別紙明細 No | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 |
|------------|---------------|-------------------|------|----------------|
| | I. 卒後臨床研修センター | 改修 | | |
| | 1. 直接仮設 | | | |
| 1 | 墨出し | | 1 | 式 |
| 2 | 外部足場 | | 1 | 式 |
| 3 | 内部足場 | | 1 | 式 |
| 4 | 災害防止 | | 1 | 式 |
| 5 | 仮設材運搬 | | 1 | 式 |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | 2. 外壁改修 | | | |
| | (1) 撤去 | | | |
| | 外壁 押出し成型板撤去 | 下地共 | 17.3 | m ² |
| | シーリング撤去 | | 32.3 | m |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | (2) 改修 | | | |
| | DP 耐候性塗料塗り | ふっ素樹脂系 素地ごしらえ共 | 3.1 | m ² |
| | シーリング | MS-2 10×15 | 65.9 | m |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | 3. 建具改修 | | | |
| | (1) 撤去 | | | |
| 6 | アルミニウム製建具撤去 | | 1 | 式 |
| 7 | 鋼製建具撤去 | | 1 | 式 |
| 8 | 軽量鋼製建具撤去 | | 1 | 式 |
| 9 | アルミパーテーション撤去 | | 1 | 式 |
| 10 | アコーディオンカーテン撤去 | | 1 | 式 |
| | シーリング撤去 | | 50.0 | m |

A (細目別内訳)

| 別紙明細 No | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 |
|------------|----------------|---------------------------------------|------|----------------|
| | ガラス撤去 | | 42.7 | m ² |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | (2) 改修 | | | |
| | 1) アルミニウム製建具 | | | |
| | AW-1 引違い窓 | | 1 | か所 |
| | AW-2 引違い窓 | | 1 | か所 |
| 11 | 運搬・取付費 | | 1 | 式 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| | 2) 軽量鋼製建具 | | | |
| | LD-1 片開きドア | W900×H2085 | 1 | か所 |
| | LD-1A 片開きドア | W900×H2085 | 1 | か所 |
| | LD-2 親子開きドア | W1300×H2085 | 1 | か所 |
| | LD-3 親子開きドア | W1300×H2085 | 1 | か所 |
| 12 | 運搬・取付費 | | 1 | 式 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| | 3) スライディングウォール | | | |
| | KW-1 可動式間仕切 | W6140×H2700 | 1 | か所 |
| 13 | 運搬・取付費 | | 1 | 式 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| | 4) ガラス | | | |
| | 透明板ガラス | t5 2.18m ² 以下 | 0.6 | m ² |
| | 強化ガラス | t5 2.0m ² 以下 | 1.3 | m ² |
| | 複層ガラス | FL6+A6+T4 2.0m ² 以下 | 5.0 | m ² |
| | 複層ガラス | PWG6.8+A6+Low-E5 2.0m ² 以下 | 5.6 | m ² |

A (細目別内訳)

| 別紙明細 No | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 |
|------------|-------------------|---------------------|------|----------------|
| | ガラスシーリング | シリコン系 両面 | 25.2 | m |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| | 5) その他 | | | |
| | ステンレス製一方枠 | | 1 | か所 |
| | 建具枠下部防水モルタル充填 | | 10.0 | m |
| | 既存扉鍵取替 | U9シリンダー | 13 | か所 |
| | UEP 水性ウレタン塗り | 鋼製建具面 素地ごしらえ共 | 24.6 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | 4. 内装改修 | | | |
| | (1) 撤去 | | | |
| | 床 ビニル床タイル撤去 | t3.0 | 46.0 | m ² |
| | 床 タイルカーペット撤去 | t3.0 | 44.7 | m ² |
| | 床 ビニル床シート撤去 | t2.5 | 6.8 | m ² |
| | ビニル幅木撤去 | H75 | 137 | m |
| | 軽量鉄骨壁下地撤去 | | 280 | m ² |
| | 壁 せっこうボード撤去 | 二重張り GB-R t12.5+9.5 | 335 | m ² |
| | 壁 せっこうボード撤去 | GB-R t12.5 | 57.7 | m ² |
| | 軽量鉄骨天井下地撤去 | | 306 | m ² |
| | 天井 化粧せっこうボード撤去 | t9.5 | 135 | m ² |
| | 天井 シーリングせっこうボード撤去 | t9.5 | 7.2 | m ² |
| | 天井 ロックウール化粧吸音板撤去 | t9 捨張りGB-R t9.5共 | 226 | m ² |
| | 盤メンテナンス用扉撤去 | 両開き アクリルt8 | 1 | か所 |
| | 受付カウンター撤去 | 木製 L1220 D330 | 1 | か所 |
| | 配管バック撤去 | H1000 D200 下地共 | 4.0 | m |
| | ユニットシャワー撤去 | | 2 | か所 |

A (細目別内訳)

| 別紙明細 No | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 |
|------------|---------------|-------------------|------|----------------|
| | ユニットシャワー四方枠撤去 | 樹脂製 | 11.0 | m |
| | ブラインドボックス撤去 | 木製 H120 D180 | 10.5 | m |
| | ピクチャーレール撤去 | | 5.2 | m |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | (2) 改修 | | | |
| | 1) 床 | | | |
| | 床 モルタル薄塗り | 薄張物下地 間仕切り撤去部 | 14.0 | m ² |
| | 床 OAフロア | H100 | 208 | m ² |
| | 床 OAフロアスロープ | SUS | 1.4 | m ² |
| | 床 OAフロア上框 | SUS | 5.4 | m |
| | 床 ビニル床シート張り | t2.0 熱溶接工法 | 14.0 | m ² |
| | 床 タイルカーペット | | 292 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| | 2) 幅木・壁 | | | |
| | ビニル幅木 | H60 | 128 | m |
| | 軽量鉄骨壁下地 | 50形 @300 | 7.2 | m ² |
| | 軽量鉄骨壁下地 | 65形 @450 | 118 | m ² |
| 14 | 軽量鉄骨壁下地開口部補強 | | 1 | 式 |
| | 壁 せっこうボード張り | GB-R t12.5+9.5 突付 | 199 | m ² |
| | 壁 メラミン化粧板 | t4 下地ラワン合板t12共 | 2.2 | m ² |
| | 壁 グラスウール充填 | 24k t50 | 7.9 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| | 3) 天井 | | | |
| | 軽量鉄骨天井下地 | 19形 下地張りなし @225 | 306 | m ² |
| 15 | 軽量鉄骨天井下地開口補強 | | 1 | 式 |

A (細目別内訳)

| 別紙明細 No | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 |
|------------|---|-------------------------------|------|----------------|
| | 天井点検口 | 450角 | 11 | か所 |
| | 天井点検口 | 600角 | 6 | か所 |
| | 天井 化粧せっこうボード張り | GB-D t9.5 | 365 | m ² |
| | 天井 ロックウール化粧吸音板張り | t9.0 捨張GB-Rt=9.5共 | 2.4 | m ² |
| | 天井廻縁 | 塩ビ製 コ型 | 128 | m |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| | 4) その他 | | | |
| | ブラインドボックス | 木製 H120 D180 | 10.5 | m |
| | ライニング面台 | メラミン [®] ストフォーム D150 | 2.4 | m |
| | 流し台 | W1200×D550×H800 | 3 | か所 |
| | スライディングウォール取付補強 | H1300 | 5.0 | m |
| | 盤メンテナンス用扉復旧 | 両開き アクリルt8 W1400×H1400 | 1 | か所 |
| | 鋼製スクリーンボックス移設 | W2976 H200 D200 | 1 | か所 |
| | 室名サイン | 壁付 200×200 | 1 | か所 |
| | 室名サイン | シート張替 200×200 | 7 | か所 |
| | 総合案内サイン | シート張替 590×840 | 1 | か所 |
| | フロア案内サイン | シート張替 400×600 | 2 | か所 |
| | 防潮板 | W1500×H500 付属金物とも | 1 | か所 |
| | 防潮板 | W1300×H500 付属金物とも | 1 | か所 |
| | 小 計 | | | |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | 5. 塗装改修 | | | |
| | (1) 改修 | | | |
| | EP-G つや有合成樹脂エマルジョン [®] ペイント塗り | B種 ボード面 一般面 素地ごしらえB種共 | 516 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | 計 | | | |

A (細目別内訳)

| 別紙明細 No | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 |
|------------|-------------------|-------------|-----|----------------|
| | | | | |
| | 6. 発生材処理 | | | |
| 16 | (1) 運搬 | | 1 | 式 |
| 17 | (2) 処分 | | 1 | 式 |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | Ⅱ. 附属病院(西病棟・東病棟) | 改修 | | |
| | 1. 直接仮設 | | | |
| 18 | 墨出し | | 1 | 式 |
| 19 | 内部足場 | | 1 | 式 |
| 20 | 仮設材運搬 | | 1 | 式 |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | 2. 建具改修 | | | |
| | (1) 撤去 | | | |
| 21 | アルミニウム製建具撤去 | | 1 | 式 |
| 22 | 鋼製建具撤去 | | 1 | 式 |
| 23 | 軽量鋼製建具撤去 | | 1 | 式 |
| 24 | 木製建具撤去 | | 1 | 式 |
| 25 | スチールパーテーション撤去 | | 1 | 式 |
| | ガラス撤去 | | 1.2 | m ² |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | (2) 改修 | | | |
| | 1) 軽量鋼製建具 | | | |
| | LD-101B 親子開きドア | W1300×H2100 | 1 | か所 |
| 26 | 運搬・取付費 | | 1 | 式 |
| | 小 計 | | | |

A (細目別内訳)

| 別紙明細 No | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 |
|------------|------------------|---------------------|------|----------------|
| | | | | |
| | 2) ガラス | | | |
| | 透明板ガラス | t5 2.18㎡以下 | 1.1 | m ² |
| | ガラスシーリング | シリコン系 両面 | 3.7 | m |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| | 3) その他 | | | |
| | UEP 水性ウレタン塗り | 鋼製建具面 素地ごしらえ共 | 7.4 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | 3. 内装改修 | | | |
| | (1) 撤去 | | | |
| | 床 フローリング撤去 | t15 直貼り | 56.8 | m ² |
| | 床 鋼製床組撤去 | | 7.0 | m ² |
| | 床 畳撤去 | | 7.0 | m ² |
| | ビニル幅木撤去 | H60 | 123 | m |
| | コンクリートカッター入れ | | 5.6 | m |
| | 壁 コンクリート撤去 | 有筋 圧砕工法 | 1.6 | m ³ |
| | 軽量鉄骨壁下地撤去 | | 225 | m ² |
| | 壁 せっこうボード撤去 | 二重張り GB-R t12.5+9.5 | 325 | m ² |
| | 軽量鉄骨天井下地撤去 | | 84.9 | m ² |
| | 天井 化粧せっこうボード撤去 | t9.5 | 7.2 | m ² |
| | 天井 ロックウール化粧吸音板撤去 | t9 捨張りGB-R t9.5共 | 77.7 | m ² |
| | 手すり撤去 | アルミ製 壁付 | 7.4 | m |
| | キックガード撤去 | 樹脂製 | 7.4 | m |
| | 受付カウンター撤去 | 木製 R型 D400 | 1 | か所 |
| | 書類棚撤去 | | 1 | か所 |

A (細目別内訳)

| 別紙明細 No | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 |
|------------|------------------|---------------------------|------|----------------|
| | 配管バック撤去 | H1000 D200 下地共 | 4.1 | m |
| | 流し台撤去 | | 2 | か所 |
| | 地流し撤去 | | 1 | か所 |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | (2) 改修 | | | |
| | 1) 床 | | | |
| | 床 下地調整 | 薄張物下地 | 63.8 | m ² |
| | 床 ビニル床シート張り | t2.0 熱溶接工法 | 63.8 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| | 2) 幅木・壁 | | | |
| | ビニル幅木 | H60 | 66.6 | m |
| | 軽量鉄骨壁下地 | 50形 @300 | 5.3 | m ² |
| | 軽量鉄骨壁下地 | 90形 @450 | 41.4 | m ² |
| 27 | 軽量鉄骨壁下地開口部補強 | | 1 | 式 |
| | 壁 せっこうボード張り | GB-R t12.5+9.5 突付 | 21.6 | m ² |
| | 壁 せっこうボード張り | GB-F t12.5+GB-R-H t9.5 突付 | 43.2 | m ² |
| | 壁 メラミン化粧板 | t4 下地ラワン合板t12共 | 1.4 | m ² |
| | 壁 無機質クロス張り | | 171 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| | 3) 天井 | | | |
| | 軽量鉄骨天井下地 | 19形 下地張りあり @360 | 84.9 | m ² |
| 28 | 軽量鉄骨天井下地開口補強 | | 1 | 式 |
| | 天井点検口 | 450角 | 3 | か所 |
| | 天井点検口 | 600角 | 5 | か所 |
| | 天井 ロックウール化粧吸音板張り | t9.0 捨張GB-Rt=9.5共 | 84.9 | m ² |

A (細目別内訳)

| 別紙明細 No | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 |
|------------|----------|-------------------------|------|----|
| | 天井廻縁 | 塩ビ製 コ型 | 66.6 | m |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| | 4) その他 | | | |
| | 壁付手すり | アルミ製 下地補強含む | 4.9 | m |
| | キックガード | 樹脂製 下地補強含む | 4.9 | m |
| | ライニング面台 | メラミン® ストフォーム D150 | 1.2 | m |
| | 流し台 | W1200×D550×H800 | 1 | か所 |
| | 室名サイン | シート張替 200×200 | 1 | か所 |
| | 室名サイン | シート張替 200×200 使用中表示共 | 4 | か所 |
| | 小 計 | | | |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | 4. 発生材処理 | | | |
| 29 | (1) 運搬 | | 1 | 式 |
| 30 | (2) 処分 | | 1 | 式 |
| | 計 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

B 別紙明細

| N o | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 |
|-----|-----------------|----------------------------|------|----------------|
| 1 | 墨出し | | | |
| | 墨出し（外壁改修） | | 30.4 | m ² |
| | 墨出し（内部改修） | 複合改修 | 443 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 2 | 外部足場 | | | |
| | 桢組本足場 | 900桢<手すり先行方式> 足場高さH<12m | 30.4 | m ² |
| | 安全手すり | 桢組本足場用 <手すり先行方式> | 10.2 | m |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 3 | 内部足場 | | | |
| | 内部仕上足場 | 棚足場 階高4.0以上5.0m未満 | 367 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 4 | 災害防止 | | | |
| | 災害防止 | メッシュシート | 30.4 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 5 | 仮設材運搬 | | | |
| | 仮設材運搬 | 桢組本足場 900桢（2枚布） | 30.4 | m ² |
| | 仮設材運搬 | 棚足場 階高4.0以上5.0m未満 | 367 | m ² |
| | 仮設材運搬 | 安全手すり 桢組本足場用 <手すり先行方式> | 10.2 | m |
| | 仮設材運搬 | シート・ネット類 | 30.4 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 6 | アルミニウム製建具撤去 | | | |
| | アルミニウム製建具撤去(AW) | 片開き サッシのみ | 15.3 | m2 |
| | 小 計 | | | |

| | | | | |
|----|---------------------------|---------|-----|----|
| | | | | |
| 7 | 鋼製建具撤去 | | | |
| | 鋼製建具撤去 (SD) | 片開戸 枠共 | 3.6 | m2 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 8 | 軽量鋼製建具撤去 | | | |
| | 鋼製建具撤去 (LSD) | 片開戸 枠共 | 8.8 | m2 |
| | 鋼製建具撤去 (LSD) | 両開き戸 枠共 | 3.2 | m2 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 9 | アルミパーテーション撤去 | | | |
| | アルミパーテーション撤去 (PT) | PT-5 | 1 | か所 |
| | アルミパーテーション撤去 (PT) | PT-6 | 1 | か所 |
| | アルミパーテーション撤去 (PT) | PT-8 | 2 | か所 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 10 | アコーディオンカーテン撤去 | | | |
| | アコーディオンカーテン撤去 (AWD) | AWD-1 | 1 | か所 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 11 | 3.2.1 アルミニウム製建具 運搬・取付費 | | | |
| | 運搬費 | | 1 | 式 |
| | 取付費 | | 1 | 式 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 12 | 3.2.2 軽量鋼製建具 運搬・取付費 | | | |
| | 運搬費 | | 1 | 式 |
| | 取付費 | | 1 | 式 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|------------------------|--------------------|------|----|
| 13 | 3.2.3 可動式間仕切 運搬・取付費 | | | |
| | 運搬費 | | 1 | 式 |
| | 取付費 | | 1 | 式 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 14 | 軽量鉄骨壁下地開口補強 | | | |
| | 軽鉄壁下地開口補強 | 65形 W1300×H2000 三方 | 1 | か所 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 15 | 軽量鉄骨天井下地開口補強 | | | |
| | 軽量鉄骨天井下地開口補強 | 450×450 | 11 | か所 |
| | 軽量鉄骨天井下地開口補強 | 600×600 | 6 | か所 |
| | 軽量鉄骨天井下地開口補強 | 900×900 | 1 | か所 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 16 | (1) 運搬 | | | |
| | 木くず | 運搬費 | 0.1 | m3 |
| | 廃せっこうボード | 運搬費 | 12.9 | m3 |
| | ガラスくず等 | 運搬費 | 0.2 | m3 |
| | ブロック | 運搬費 | 1.0 | m3 |
| | 廃プラスチック | 運搬費 | 0.2 | m3 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 17 | (2) 処分 | | | |
| | 木くず | 処分費 | 9.1 | m3 |
| | 廃せっこうボード | 処分費 | 17.2 | m3 |
| | ブロック | 処分費 | 1.6 | m3 |
| | 廃プラスチック | 処分費 | 15.8 | m3 |
| | 金属くず(鉄類) | 処分費 | 0.5 | t |
| | 金属くず(アルミ) | 処分費 | 0.1 | t |

| | | | | |
|----|------------------|----------------------|------|----------------|
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 18 | 墨出し | | | |
| | 墨出し（内部改修） | 複合改修 | 357 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 19 | 内部足場 | | | |
| | 内部仕上足場 | 棚足場 階高4.0以上5.0m未満 | 84.9 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 20 | 仮設材運搬 | | | |
| | 仮設材運搬 | 棚足場 階高4.0以上5.0m未満 | 84.9 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 21 | アルミニウム製建具撤去 | | | |
| | アルミニウム製建具撤去 (AW) | 片開き 枠共 | 2.3 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 22 | 鋼製建具撤去 | | | |
| | 鋼製建具撤去 (SSN) | | 0.4 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 23 | 軽量鋼製建具撤去 | | | |
| | 鋼製建具撤去 (LD) | 片開戸 枠共 | 14.8 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 24 | 木製建具撤去 | | | |
| | 木製建具撤去 (WD) | 片開戸 枠共 | 2.6 | m ² |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|------------------------|--------------------|------|----|
| 25 | スチールパーテーション撤去 | | | |
| | スチールパーテーション撤去 (SP) | | 15.6 | m2 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 26 | 2.2.1 軽量鋼製建具 運搬・取付費 | | | |
| | 運搬費 | | 1 | 式 |
| | 取付費 | | 1 | 式 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 27 | 軽量鉄骨壁下地開口補強 | | | |
| | 軽鉄壁下地開口補強 | 65形 W1300×H2000 三方 | 1 | か所 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 28 | 軽量鉄骨天井下地開口補強 | | | |
| | 軽量鉄骨天井下地開口補強 | 450×450 | 3 | か所 |
| | 軽量鉄骨天井下地開口補強 | 600×600 | 5 | か所 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 29 | (1) 運搬 | | | |
| | コンクリートくず(無筋) | 運搬費 | 1.6 | m3 |
| | 木くず | 運搬費 | 1.0 | m3 |
| | 廃せっこうボード | 運搬費 | 8.7 | m3 |
| | 小 計 | | | |
| | | | | |
| 30 | (2) 処分 | | | |
| | コンクリートくず(無筋) | 処分費 | 1.6 | m3 |
| | 木くず | 処分費 | 1.0 | m3 |
| | 廃せっこうボード | 処分費 | 8.7 | m3 |
| | 金属くず(鉄類) | 処分費 | 0.5 | t |
| | 小 計 | | | |