

工事名称 佐賀大学(本庄町3)体育館改修その他機械設備工事

数量書 (参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、

参考資料(参考数量)として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書に従い閲覧に供する。

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 体 育 館			
	1 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	排 気 用 送 風 機	FE-101 パイプ用ファン 低騒音形 150φ×170m3/h×7Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-102 パイプ用ファン 低騒音形 150φ×160m3/h×7Pa	2	台
I-1-(1) ①	据 付 費		1	式
	小 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
	パ イ プ フ ー ド	ステンレス製 深形ガラリ付 150φ	3	個
I-1-(2) ①	は っ り 補 修		1	式
	小 計			
	計			
	2 衛 生 器 具 設 備			
	洋 風 大 便 器	C1	3	組
	洋 風 大 便 器	C2	1	組
	小 便 器	U1	2	組
	小 便 器 用 手 摺 り		1	組
	洗 面 器	L1	3	組
	洗 面 器	L2	1	組
	掃 除 流 し	SK1	1	組
I-2 ①	据 付 費		1	式
	小 計			
	3 給 水 設 備			
	単 水 栓	T1	3	個
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20A	1	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 20A	12	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 25A	14	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 30A	1	m
I-3 ①	据 付 費		1	式
I-3 ②	保 温		1	式

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-3 ③	は つ り 補 修		1	式
I-3 ④	ス リ ー ブ		1	式
	計			
	4 排 水 設 備			
	汚 水 排 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 RFVP 機械室・便所 50A	2	m
	汚 水 排 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 RFVP 機械室・便所 75A	10	m
	汚 水 排 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 RFVP 機械室・便所 100A	9	m
	雑 排 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 RFVP 機械室・便所 40A	7	m
	雑 排 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 RFVP 機械室・便所 50A	4	m
	雑 排 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 RFVP 機械室・便所 65A	11	m
	通 気 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 RFVP 機械室・便所 40A	4	m
	通 気 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 RFVP 機械室・便所 50A	1	m
	通 気 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 RFVP 機械室・便所 65A	9	m
	床 上 掃 除 口	COA 50	1	個
	床 上 掃 除 口	COA 65	2	個
	床 上 掃 除 口	COA 80	1	個
	床 上 掃 除 口	COA 100	2	個
	通 気 金 物	防虫網付 65A	1	個
I-4 ①	既 設 配 管 分 岐		1	式
I-4 ②	は つ り 補 修		1	式
I-4 ③	ス リ ー ブ		1	式
	計			
	5 撤 去 工 事			
I-5 ①	器 具 類 撤 去		1	式
I-5 ②	配 管 類 撤 去		1	式
I-5 ③	保 温 類 撤 去		1	式
	計			
	6 発 生 材 処 分 費			
I-6 ①	発 生 材 処 理 費		1	式
I-6 ②	発 生 材 運 搬 費		1	式
	計			

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	II 屋 外			
	1 給 水 設 備			
	給 水 管	水道配水用高密度ポリエチレン管 (PE) 屋外埋設 20A	1	m
	給 水 管	水道配水用高密度ポリエチレン管 (PE) 屋外埋設 25A	3	m
	給 水 管	水道配水用高密度ポリエチレン管 (PE) 屋外埋設 30A	9	m
	給 水 管	水道配水用高密度ポリエチレン管 (PE) 屋外埋設 50A	30	m
	仕 切 弁	SUS製 10K 32A	1	個
	仕 切 弁	SUS製 10K 50A (再利用品)	1	個
	水 栓 柱	SUS製 900H 水栓共	1	個
II-1 ①	既 設 配 管 分 岐		1	式
II-1 ②	P E 管 継 手		1	式
II-1 ③	弁 柵 類		1	式
II-1 ④	土 工 事		1	式
	計			
	2 排 水 設 備			
	排 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管 RFVP 屋外埋設 100A	3	m
II-2 ①	既 設 配 管 分 岐		1	式
II-2 ②	柵 類		1	式
II-2 ③	土 工 事		1	式
	計			
	3 ガ ス 設 備			
	都 市 ガ ス 設 備		1	式
	土 工 事		1	式
	諸 経 費		1	式
	計			
	4 撤 去 工 事			
II-4 ①	配 管 類 撤 去		1	式
II-4 ②	柵 類 撤 去		1	式
II-4 ③	土 工 事		1	式
	計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 体 育 館			
	1 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
I-1-(1) ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	排 気 用 送 風 機	FE-101 パイプ用ファン 低騒音形 150φ×170m ³ /h×7Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-102 パイプ用ファン 低騒音形 150φ×160m ³ /h×7Pa	2	台
	据 付 費 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
I-1-(2) ①	は つ り 補 修			
	機 械 は つ り	175φ-100~150L	3	箇所
	は つ り 補 修 計			
	2 衛 生 器 具 設 備			
I-2 ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	洋 風 大 便 器	C1	3	組
	洋 風 大 便 器	C2	1	組
	小 便 器	U1	2	組
	洗 面 器	L1	3	組
	洗 面 器	L2	1	組
	掃 除 流 し	SK1	1	組
	据 付 費 計			
	3 給 水 設 備			
I-3 ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	単 水 栓	T1	3	個
	据 付 費 計			
I-3 ②	保 温			
	給 水 管 保 温	天井内・隠ぺい 15A(20su) GW20t	7	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給水管保温	天井内・隠ぺい 20A(25su) GW20t	4	m
	給水管保温	床下・暗渠内 15A(20su) GW20t	6	m
	給水管保温	床下・暗渠内 20A(25su) GW20t	10	m
	給水管保温	床下・暗渠内 25A(30su) GW20t	1	m
	給水管保温	屋外露出 25A(30su) GW20t	1	m
	保温計			
I-3 ③	はつり補修			
	機械はつり	63φ-100~150L	5	箇所
	機械はつり	75φ-100~150L	4	箇所
	はつり補修計			
I-3 ④	スリ ー ブ			
	紙管スリ ー ブ	75φ-100~150L	1	箇所
	スリ ー ブ計			
	4 排 水 設 備			
I-4 ①	既設配管分岐			
	既設排水管分岐	VP 65A-65A	2	箇所
	既設排水管分岐	VP 100A-100A	1	箇所
	既設配管分岐計			
I-4 ②	はつり補修			
	機械はつり	50φ-100~150L	3	箇所
	機械はつり	63φ-100~150L	1	箇所
	機械はつり	75φ-100~150L	4	箇所
	機械はつり	88φ-100~150L	6	箇所
	機械はつり	125φ-100~150L	1	箇所
	はつり補修計			
I-4 ③	スリ ー ブ			
	紙管スリ ー ブ	50φ-100~150L	1	箇所
	紙管スリ ー ブ	75φ-100~150L	2	箇所

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	紙 管 ス リ ー プ	100φ-100~150L	1	箇所
	紙 管 ス リ ー プ	125φ-100~150L	1	箇所
	ス リ ー プ 計			
	5 撤 去 工 事			
I-5 ①	器 具 類 撤 去			
	器 具 類 撤 去		1	式
	和 風 大 便 器	C1	3	組
	小 便 器	U1	3	組
	洗 面 器	L1	3	組
	自 在 水 栓	T1	4	個
	器 具 類 撤 去 計			
I-5 ②	配 管 類 撤 去			
	配 管 類 撤 去		1	式
	給 水 管 徹 去	SUS 屋外露出 20A	1	m
	給 水 管 徹 去	SUS 屋外露出 25A	3	m
	給 水 管 徹 去	SUS 屋外露出 30A	1	m
	給 水 管 徹 去	SUS 機械室・便所 20A	10	m
	給 水 管 徹 去	SUS 機械室・便所 25A	12	m
	排 水 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 40A	5	m
	排 水 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 50A	4	m
	排 水 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 65A	4	m
	排 水 管 徹 去	CIP 機械室・便所 75A	3	m
	排 水 管 徹 去	CIP 機械室・便所 100A	6	m
	通 気 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 40A	2	m
	通 気 管 徹 去	SGP-白 機械室・便所 50A	8	m
	配 管 類 撤 去 計			
I-5 ③	保 温 類 撤 去			
	保 温 類 撤 去		1	式
	給 水 管 保 温 徹 去	屋外露出 15A(20su)	1	m
	給 水 管 保 温 徹 去	屋外露出 20A(25su)	3	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給水管保温撤去	屋外露出 25A(30su)	1	m
	給水管保温撤去	屋内露出 15A(20su)	10	m
	給水管保温撤去	屋内露出 20A(25su)	12	m
	保温類撤去計			
	6 発 生 材 処 分 費			
I-6 ①	発 生 材 処 理 費			
	発 生 材 処 分	混合廃棄物(陶器等)	1	m3
	発 生 材 処 分	有価材	1	式
	発 生 材 処 分 費 計			
I-6 ②	発 生 材 運 搬 費			
	発 生 材 運 搬	混合廃棄物(陶器等)	1	m3
	発 生 材 運 搬 費 計			
	II 屋 外			
	1 給 水 設 備			
II-1 ①	既 設 配 管 分 岐			
	既 設 給 水 管 分 岐	PE 50A-50A	4	箇所
	既 設 給 水 管 分 岐	PE 32A-32A	2	箇所
	既 設 給 水 管 分 岐	PD 20A (プラグ止め)	2	箇所
	既 設 配 管 分 岐 計			
II-1 ②	P E 管 継 手			
	P E 管 継 手	EF 90°エルボ 30A	2	個
	P E 管 継 手	EF 90°エルボ 50A	10	個
	P E 管 継 手	EF 45°エルボ 50A	4	個
	P E 管 継 手	EF 90°チーズ 30A-20A	1	個
	P E 管 継 手	EF 90°チーズ 50A-30A	1	個
	P E 管 継 手	EF 90°チーズ 50A-50A	1	個
	P E 管 継 手	EF ソケット 30A	2	個
	P E 管 継 手	EF ソケット 50A	2	個
	P E 管 継 手 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
II-1 ③	弁 柵 類			
	弁 柵	VC-1	1	組
	弁 柵	VC-4 (再利用品)	1	組
	弁 柵 類 計			
II-1 ④	土 工 事			
	アスファルトカッター		27	m
	根 切 り		13	m3
	砂	山砂	4	m3
	砕 石	RC-40	16	m2
	埋 戻 し		10	m3
	埋 設 表 示 標	鉄製	9	個
	埋 設 表 示 標	コンクリート製	1	個
	埋 設 標 識 シ ー ト		29	m
	土 工 機 械 運 搬		1	式
	土 工 事 計			
	2 排 水 設 備			
II-2 ①	既 設 配 管 分 岐			
	既 設 排 水 管 分 岐	VP 100A-100A	1	箇所
	既 設 配 管 分 岐 計			
II-2 ②	柵 類			
	汚 水 柵	(F) RC柵 SC-4 HMA-600 100mmかさ上げ	1	組
	汚 水 柵	605 小口径塩ビ柵 150-200 鋳鉄製防護蓋 (T-8)交換 50mmかさ下げ	1	組
	汚 水 柵	609 小口径塩ビ柵 90Y 150-200 520H 鋳鉄蓋 (T-2)	1	組
	汚 水 柵	610 小口径塩ビ柵 90L 150-200 500H 鋳鉄蓋 (T-2)	1	組
	柵 類 計			
II-2 ③	土 工 事			
	根 切 り		1	m3
	砂	山砂	1	m3

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	埋 戻 し		1	m3
	埋 設 表 示 標	コンクリート製	1	個
	土 工 事 計			
	4 撤 去 工 事			
II-4 ①	配 管 類 撤 去			
	配 管 類 撤 去		1	式
	給 水 管 徹 去	PD 屋外埋設 20A	12	m
	給 水 管 徹 去	PD 屋外埋設 25A	10	m
	給 水 管 徹 去	PD 屋外埋設 32A	5	m
	給 水 管 徹 去	PD 屋外埋設 40A	3	m
	給 水 管 徹 去	PD 屋外埋設 50A	37	m
	弁 類 徹 去	GV 50A (再利用)	1	個
	配 管 類 撤 去 計			
II-4 ②	柵 類 撤 去			
	柵 類 撤 去		1	式
	弁 柵 撤 去	VC-1	1	個
	弁 柵 撤 去	VC-4 (再利用)	1	個
	柵 類 撤 去 計			
II-4 ③	土 工 事			
	ア ス フ ァ ル ト カ ッ タ ー		43	m
	根 切 り		16	m3
	砂	山砂	6	m3
	砕 石	RC-40	18	m2
	埋 戻 し		13	m3
	土 工 事 計			
	5 発 生 材 処 分 費			
II-5 ①	発 生 材 処 理 費			
	発 生 材 処 分	アスファルト	1	m3
	発 生 材 処 分	不要土	16	m3

