

佐賀大学(本庄町3他)日常生活訓練棟等便所改修工事

数量書 (参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、参考資料(参考数量)として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 ~~数量書に対する質問について~~

~~本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書に従い閲覧に供する。~~

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	I. 日常生活訓練棟	改修		
	1. 直接仮設			
1	墨出し		1	式
2	内部足場		1	式
3	仮設材運搬		1	式
	計			
	2. 建具改修			
	(1) 撤去			
4	木製建具撤去		1	式
	計			
	(2) 改修			
	1) 木製建具			
	W-2 片開き戸	W700×H2000 木が引付	1	か所
	ドアクロザー		4	か所
	小 計			
	2) ガラス			
	型板ガラス	厚 4.0 特寸0.20㎡以下 シーリング・清掃別途	0.1	㎡
	ガラス止めシーリング	シリコン系 両面	3.0	m
	小 計			
	3) その他			
	2-UC塗り 2液性ウレタンクリアー塗り	B種 木部面 下地調整RB種共	17.4	㎡
	2-UC塗り 2液性ウレタンクリアー塗り	B種 木部面 糸<300 下地調整RB種共	4.7	m
	小 計			
	計			

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	3. 内装改修			
	(1) 撤去			
	壁タイル撤去		105	m ²
	雑巾摺撤去		4.3	m
	壁クロス撤去		4.3	m ²
	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般	14.4	m ²
	壁合板・ボード撤去	二重張り 一般	105	m ²
	壁下地撤去		13.9	m ²
	天井クロス撤去		35.6	m ²
	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般	39.2	m ²
	天井合板・ボード撤去	二重張り 一般	78.4	m ²
	天井下地撤去	木野縁組	39.2	m ²
	天井グラスウール撤去	t100	18.7	m ²
	トイレース撤去	木製	25.2	m ²
	床下点検口撤去	蓋のみ	1	か所
	アルミ隔て撤去	W 500×H2400	2	か所
	W-2 アコーディオンカーテン撤去	W 700×H1500	1	か所
	2F:和室 アルミガリ撤去	W 800×H 150	2	か所
	2F:和室 木製ガリ撤去	W 750×H 350	1	か所
	アコーディオンカーテン一時撤去	W3500×H2500 レール共	1	か所
	天井点検口撤去		1	か所
	計			
	(2) 改修			
	1) 床			
	ビニル床シート(VS-V)	t2.0 一般床 熱溶接工法 超防汚仕様	32.4	m ²
	床下地合板張り	シ合板(1類) t 4.0 構造用合板(ラワン材) t15.0	32.4	m ²

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	木床組	杉特1等 根太: 55× 30 @303	32.4	m ²
	床下点検口	アルミ枠 600角 高気密型 枠 共	1	か所
	床開口塞ぎ	フッ合板(1類) 厚12 300× 300 ヒース打ち	3	か所
	床開口塞ぎ	ステンズ製(304_HL) PL-3 300角 金属系フッカー(D10)4本	2	か所
	小 計			
	2) 幅木・壁			
	ビニル幅木	H 60	45.7	m
	壁 ビニルクロス張り	ボード面 素地B種 一般部 粘 着性 不燃仕様 抗菌	109	m ²
	壁 せっこうボード張り(GB-R)	t12.5 不燃 木部面 継目処理	4.8	m ²
	壁 シーズン石膏ボード張り(GB-S)	t 9.5 準不燃 木部面 突付けV目地	2.1	m ²
	壁 シーズン石膏ボード張り(GB-S)	t 9.5 準不燃 木部面 継目処理	11.7	m ²
	壁 シーズン石膏ボード張り(GB-S)	t 9.5 準不燃 継目処理 下張り:GB-R t12.5共	94.7	m ²
	壁 下地合板張り	フッ合板(1類) t12.0	13.7	m ²
	壁 下地組	杉特1等 間柱:105× 45@450	13.7	m ²
	壁 下地組	杉特1等 45× 45@360	0.5	m ²
	紙巻器部補強合板張り	構造用合板(針葉樹) t 9.0	1.3	m ²
	小 計			
	3) 天井			
	天井 ビニルクロス張り	ボード面 素地B種 一般部	2.2	m ²
	天井 ビニルクロス張り	ボード面 下地調整RB種 一般部	33.4	m ²
	天井 石膏ボード張り(GB-R)	t 9.5 準不燃 継目処理	2.2	m ²
	天井 化粧石膏ボード張り(GB-D)	t 9.5 準不燃 突付け 木目調仕様	4.9	m ²
	天井 化粧石膏ボード張り(GB-D) 一時撤去再取付け	t 9.5 準不燃 突付け	1.4	m ²
	天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット 内部用 厚 9.0 不燃 下 張GB-R 厚9.5共	78.4	m ²
	天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付けV目地	32.4	m ²
	天井 けい酸カルシウム板張り 一時撤去再取付け	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付けV目地	5.2	m ²

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	天井グラスウール敷込み	厚100 24kg/m3	18.7	m ²
	天井木下地組	杉特1等	34.6	m ²
	天井木下地組	杉特1等 野縁含まない	4.9	m ²
5	天井開口部ボート切込み		1	式
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 600角 内外枠共額縁	10	か所
	トイレス取り合い部補強	杉特1等 45×45	15.3	m
	天井廻縁	杉上小 60×40	14.0	m
	天井廻縁	塩化ビニル製	48.6	m
	小 計			
	4) その他			
	TB-1 トイレス	W2690×H2400 見込:40 仕上:珪藻土化粧板	1	か所
	TB-2 トイレス	W2568×H2400 見込:40 仕上:珪藻土化粧板	1	か所
	TB-3 トイレス	W1658×H2400 見込:40 仕上:珪藻土化粧板	1	か所
	TB-4 トイレス	W 700×H2000 見込:40 仕上:珪藻土化粧板	2	か所
	TB-5 トイレス	W2582×H2400 仕上:珪藻土化粧板 見込:40	1	か所
	TB-6 トイレス	W1304×H2400 仕上:珪藻土化粧板 見込:40	1	か所
	ライニング面台	珪藻土フォーム(木目調) t25×W135	11.2	m
	シーリング	シリコン系(SR-1) 防かびタイプ 5×5/2 ライニング面台取合	13.1	m
	アコーディオンカーテン再設置	W3500×H2500 レール共	1	か所
	小 計			
	計			
	4. 塗装改修			
	(1) 改修			
	EP-G つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 ケイカル面 見上げ面 素地ごしらえB種共	32.4	m ²
	EP-G つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 ボート面 一般面 素地ごしらえB種共	1.9	m ²
	EP-G つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 ケイカル面 見上げ面 下地調整RB種共	5.2	m ²

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	計			
	5. 発生材処理			
6	(1) 運搬		1	式
7	(2) 処分		1	式
	計			
	Ⅱ. フォール更衣室			
	1. 直接仮設			
8	墨出し		1	式
9	外部足場		1	式
10	内部足場		1	式
11	仮設材運搬		1	式
	計			
	2. 外壁改修			
	(1) 改修			
	既存塗膜の除去	水洗い工法 高圧水洗機使用	4.1	m ²
	防水形複層塗材E	コンクリート面 凹凸模様 吹付け 水系アクリル樹脂 C-1共	3.8	m ²
	防水形複層塗材E	珪藻土面 凹凸模様 吹付け水 系アクリル樹脂 C-1共	0.2	m ²
	塗床仕上補修	コンクリート面 环氧樹脂工法 防滑仕上 既存品同等程度	0.3	m ²
	シーリング	ポリウレタン系(PU-2) 15×10 換気扇塞ぎ	4.0	m
	計			
	3. 建具改修			
	(1) 撤去			
12	アルミニウム製建具撤去		1	式
13	木製建具撤去		1	式

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	建具周囲カッター入れ	RC壁厚18cm	10.3	m
	アルミ額縁撤去	集積共	9.8	m
	計			
	(2) 改修			
	1) ステンレス製建具			
	SSD-1 片開き戸	W818×H2155 見込:70 仕上:SUS製(304_HL)	2	か所
14	運搬、取付費		1	式
	小 計			
	2) 木製建具			
	WD-1 片開き戸	W500×H2155 見込:70 仕上:フッ素化粧板	1	か所
	小 計			
	3) その他			
	AW-3 アルミ額縁新設	W1118×H1318 25×85	2	か所
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	10.3	m
	シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10 建具枠周囲	10.3	m
	小 計			
	計			
	4. 内装改修			
	(1) 撤去			
	カッター入れ	タイル面 厚さ20~30mm	10.0	m
	床タイル撤去	下地モルタル共	1.4	m ²
	壁タイル撤去	下地モルタル共	83.8	m ²
	床下点検口撤去	枠共	1	か所
	トイレース撤去	木製	20.1	m ²

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	計			
	(2) 改修			
	1) 床			
	防滑性ビニル床シート	無地 厚2.5 (抗菌) 一般床 熱溶接工法	21.4	m ²
	床珪外塗り	金ごて ビニル床材下地 厚28	20.0	m ²
	床珪外塗り	金ごて ビニル床材下地 厚58	1.4	m ²
	床下点検口	600角 枠共 防臭防水・珪外充填タイプ	1	か所
	小 計			
	2) 幅木・壁			
	内装タイル張り 珪外面	ユニットタイル接着張(タイプ1) I類 施ゆう 200mm角 珪外別途	60.0	m ²
	壁珪外塗り	金ごて 内装タイル接着張り下地	60.0	m ²
	ライニング補強コンクリートブロック帳壁	空洞ブロック 16 厚100 内壁	7.2	m ²
	小 計			
	3) 天井			
	天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付けV目地	21.4	m ²
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m未満 下地張り無 @300 インサート別途	21.4	m ²
	天井インサート取付		21.4	m ²
15	軽量鉄骨天井下地開口補強		1	式
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 600角 内外枠共額縁	2	か所
	天井廻縁	塩化ビニル製	28.2	m
	小 計			
	4) 雑・その他			
	TB-1トイレブース	W3040×H2400 見込:40 仕上:マリン化粧板	1	か所
	TB-2トイレブース	W2080×H2400 見込:40 仕上:マリン化粧板	1	か所

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	TB-3トイレ ^ス	W700×H2000 見込:40 仕上:メラミン化粧板	1	か所
	ライン ^グ 面台	メラミン ^ホ ストフォーム(木目調) t25×W120	6.0	m
	シー ^リ ン ^グ	シリコン系(SR-1) 防かび ^{タイ} 5×5/2 ライン ^グ 面台取合	7.0	m
	タ ^ラ ッ ^フ	ステン ^ス 製(304_HL) アンカ ^ー 共 W 400×H 835程度	1	か所
	小 計			
	計			
	5. 塗装改修			
	(1) 改修			
	EP-G つや有合成樹脂 ^エ マル ^シ ョ ^ン パ ^ィ ント ^塗 り	B種 ケ ^イ カ ^ル 面 見上げ ^面 素地 ^ご しら ^え B種 ^共	21.4	m ²
	計			
	6. 躯体改修			
	(1) 撤去			
	カ ^ッ ター ^入 れ	コ ^ン ク ^リ ート ^面 厚さ20~30mm	10.0	m
	コ ^ン ク ^リ ート ^撤 去	鉄 ^筋 切 ^断 共 コ ^ン ク ^リ ート ^ブ レ ^カ	0.2	m ³
	CB ^撤 去	— コ ^ン ク ^リ ート ^ブ レ ^カ	0.3	m ³
	計			
	(2) 改修			
	1) 鉄筋			
	異形鉄筋	SD295A D10	1.0	kg
	異形鉄筋	SD295A D13	19.0	kg
16	鉄筋スク ^ラ ッ ^フ 控除		1	式
	鉄筋加工組立	小型構造物	20.0	kg
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	20.0	kg
	あと施工アンカ ^ー (接着系アンカ ^ー)	D10 埋込L=100 上向き	4	本
	あと施工アンカ ^ー (接着系アンカ ^ー)	D10 埋込L=100 横向き	8	本

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	あと施工アンカー (接着系アンカー)	D10 埋込L=100 下向き	4	本
	あと施工アンカー (接着系アンカー)	D13 埋込L=130 横向き	64	本
	鉄筋溶接	フル溶接 D13 L=130	64	本
	小 計			
	2) コンクリート			
	普通コンクリート	21N/mm ² S18cm 便所塞ぎ	0.3	m ³
	普通コンクリート	18N/mm ² S18cm タラップ 受け	0.01	m ³
17	コンクリート打設手間		1	式
	無収縮モルタル充填	Fc-30 材工共 (0.03m ³ 型枠0.20m ² 共)	1	式
	目あらし	コンクリート面 床	1.8	m ²
	目あらし	コンクリート面 壁	0.4	m ²
	小 計			
	3) 型枠			
	普通合板型枠	地上部	1.6	m ²
	型枠運搬	4t車 30km程度	1.6	m ²
	小 計			
	計			
	7. 発生材処理			
18	(1) 運搬		1	式
19	(2) 処分		1	式
	計			

B 別紙明細

No	名 称	摘 要	数 量	単 位
1	墨出し			
	墨出し (内部改修)	個別改修	4.8	m ²
	墨出し (内部改修)	複合改修	41.7	m ²
	小 計			
2	内部足場			
	内部仕上げ足場 (階高4m未満 脚立足場改修)	一般	166	m ²
	小 計			
3	仮設材運搬			
	仮設材運搬 (内部仕上げ足場 脚立足場 階高4.0m以下)	平屋建	166	m ²
	小 計			
4	木製建具撤去			
	木製建具撤去 (WD)	片引き戸 枠共	1.6	m ²
	小 計			
5	天井開口部 [*] - [*] 切込み			
	①~② 天井 [*] - [*] 切込み	300 × 300	14	か所
	④ 天井 [*] - [*] 切込み	500 × 400	4	か所
	⑦ 天井 [*] - [*] 切込み	500 × 800	2	か所
	点検口 天井 [*] - [*] 切込み	600 × 600	10	か所
	⑥ 天井 [*] - [*] 切込み	1000 × 600	2	か所
	⑤ 天井 [*] - [*] 切込み	1000 × 1000	2	か所
	小 計			
6	(1) 運搬			

B 別紙明細

No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	コンクリート・モルタル類	積込費 機械	5.1	m ³
	仕上材・材料類	積込費 機械	6.2	m ³
	ガラスくず等	運搬費 4t車	2.0	m ³
	タイルくず	運搬費 4t車	3.2	m ³
	木くず	運搬費 4t車	2.3	m ³
	廃プラスチックくず	運搬費 2t車	0.1	m ³
	廃せっこうボードくず	運搬費 4t車	3.8	m ³
	小 計			
7	(2) 処分			
	ガラスくず等	処分費	2.0	m ³
	タイルくず	処分費	3.2	m ³
	木くず	処分費	2.3	m ³
	廃プラスチックくず	処分費	0.1	m ³
	廃せっこうボードくず	処分費	3.8	m ³
	アルミくず	有価物処理	△ 10.0	kg
	鉄くず	有価物処理	△ 5.0	kg
	小 計			
8	墨出し			
	墨出し（内部改修）	複合改修	21.4	m ²
	小 計			
9	外部足場			
	外部仕上げ足場 （階高4m未満 脚立足場 改修）	一般	3.8	m ²
	小 計			
10	内部足場			

B 別紙明細

No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	内部仕上げ足場 (階高4m未満 脚立足場 改修)	一般	21.4	m ²
	小 計			
11	仮設材運搬			
	仮設材運搬(内部仕上げ足場 脚立足場 階高4.0m以下)	平屋建	25.2	m ²
	小 計			
12	アルミ製建具撤去			
	アルミ製建具撤去(AD)	片開き戸 枠共 集積共	3.5	m ²
	小 計			
13	木製建具撤去			
	木製建具撤去(WD)	片開き戸 枠共 集積共	1.1	m ²
	小 計			
14	運搬、取付費			
	運搬費		1	式
	取付費		1	式
	小 計			
15	軽量鉄骨天井下地開口補強			
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形 600x 600mm ホ`-ト`切込み共	2	か所
	① 軽量鉄骨天井開口部補強	19形 300x 300mm ホ`-ト`切込み共	7	か所
	② 軽量鉄骨天井開口部補強	19形 500x 400mm ホ`-ト`切込み共	2	か所
	小 計			
16	鉄筋スクラップ 控除			
	鉄筋スクラップ 控除	△ - H2	△ 1.0	kg

B 別紙明細

No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	小 計			
17	コンクリート打設手間			
	打設手間	小型構造物 人力	0.3	m3
	小 計			
18	(1) 運搬			
	コンクリート・モルタル類	積込費 機械	3.1	m3
	仕上材・材料類	積込費 機械	0.9	m3
	コンクリート塊くず	運搬費 4t車	0.5	m3
	タイルくず	運搬費 4t車	2.6	m3
	木くず	運搬費 4t車	0.9	m3
	小 計			
19	(2) 処分			
	コンクリート塊くず	処分費	0.5	m3
	タイルくず	処分費	2.6	m3
	木くず	処分費	0.9	m3
	アルミくず	有価物処理	△ 35.0	kg
	鉄くず	有価物処理	△ 1.0	kg
	鉄筋くず	有価物処理	△ 38.0	kg
	小 計			