佐賀大学(久保泉町1)管理棟改修工事

数量書
(参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、**参考資料(参考数量)** として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書に従い閲覧に供する。

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　称	摘　　　要	数　　量	単位
	Ⅰ．管理棟	改修		
	1.直接仮設			
1	墨出し		1	式
2	外部足場		1	式
3	内部足場		1	式
4	災害防止		1	式
5	仮設材運搬		1	式
	計			
	2.防水改修			
	(1) 撤去			
	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去	平場	22.2	m^2
	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去	立上り	23.6	m^2
	防水押え金物ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	15×10	98.4	m
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去	塩ビ製 φ100 縦形	3	か所
	竪樋撤去	VP φ100	23.7	m
	竪樋撤去	VP φ65	8.7	m
	屋上点検口蓋撤去	ｽﾁｰﾙ製 880角	1	か所
	計			
	(2) 改修			
	下地調整材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	防水立上り	23.6	m^2
	水洗い	屋根・基礎・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 10～15MPa程度	396	m^2
	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	平場 t=1.5 S4SI工法 SI-M2 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種b t50	283	m^2
	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	t=1.5 平場 接着工法	19.1	m^2
	合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	t=1.5 立上り 接着工法	26.0	m^2
	防水押え金物	ｱﾙﾐ製 L-30×15×2	102	m
	脱気装置		3	か所

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　称	摘　　　要	数　　量	単位
	塗膜防水	X-2 平場	86.9	m^2
	塗膜防水	X-2 立上り	20.4	m^2
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 防水下地	1.0	m^2
	防水押え金物 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×10	102	m
	管類立上り ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×15	3.7	m
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	塩ビ製 φ100 縦形	3	か所
	中継ﾄﾞﾚﾝ 変成ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗替え	既存鉄部	3	か所
	竪樋	ｶﾗｰVP φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共	23.7	m
	竪樋	ｶﾗｰVP φ50 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共	5.6	m
	屋上点検口蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 後付型	1	か所
	管類立上り	980×890×1045	1	か所
	計			
	3.外壁改修			
	(1) 撤去			
	外壁 小口ﾀｲﾙ張り撤去		43.2	m^2
	縦目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		44.8	m
	計			
	(2) 改修			
	浮き部補修	一般部 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入	10.0	m^2
	浮き部補修	狭幅部 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入	5.0	m^2
	浮き部補修	狭幅部 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入	10.0	m^2
	浮き部補修	狭幅部 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入	30.0	m
	ひび割れ部補修	幅0.2mm以上 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法	20.0	m
	鉄筋露出部補修	100×100以下 防錆処理+ 充填工法ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	15	か所
	鉄筋露出部補修	100×300以下 防錆処理 +充填工法ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	5	か所
	鉄筋露出部補修	100×500以下 防錆処理 +充填工法ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	10	か所

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　　　称	摘　　　　　　要	数　　　量	単位
	欠損部補修	100×200以下 充填工法ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	3	か所
	欠損部補修	100×500以下 充填工法ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	2	か所
	水洗い	庇天端・立上り 10～15MPa程度	35.3	m^2
	水洗い	外壁ﾀｲﾙ面 10～15MPa程度	43.2	m^2
	高圧水洗	根廻・外壁・庇鼻・庇軒裏 30MPa程度	525	m^2
	外壁 複層塗材E	既存ﾓﾙﾀﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り	468	m^2
	同上下地調整	C-2	468	m^2
	根廻隙間塞ぎ 複層塗材E	ﾓﾙﾀﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り	9.4	m^2
	同上下地調整	C-1	9.4	m^2
	庇軒裏 外装薄塗材E	既存ﾓﾙﾀﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り	56.3	m^2
	同上 下地調整材	C-2	56.3	m^2
	根廻隙間塞ぎ ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて	9.4	m^2
	根廻隙間塞ぎ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	t=100	9.4	m^2
	外壁 50二丁掛けﾀｲﾙ張り	横張り 施釉 接着材張り 防汚処理品	43.2	m^2
	同上下地調整	CM-2　2回塗 総厚10mm以上	43.2	m^2
	外壁 50二丁掛けﾀｲﾙ役物	屏風曲 窓まぐさ	40.4	m
	庇天端 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板水切	W=120 t=0.5	19.4	m
	建具水切下ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて W50×H110	19.4	m
	庇天端 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板水切	W280 t=0.5 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ+ 硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板t18共	23.4	m
	庇天端水切 ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10	37.3	m
	縦目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 20×10	44.8	m
	玄関庇	ｱﾙﾐ製 W6500×D1500 ｱｰﾑﾚｽ・先端樋共	1	か所
	計			
	4.建具改修			
	(1) 撤去			
	ｱﾙﾐ製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.6	m^2
	ｱﾙﾐ製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	26.4	m^2

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　　　　称	摘　　　　　　　要	数　　　量	単位
	ｱﾙﾐ製戸撤去	親子開き戸 枠共 集積共	14.9	m²
	ｱﾙﾐ製窓撤去	引違い窓 枠共 集積共	176	m²
	ｱﾙﾐ製窓撤去	FIX窓 枠共 集積共	5.3	m²
	ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ撤去	枠共 集積共	0.3	m²
	ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	集積共	25.7	m²
	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	9.5	m²
	鋼製ｼｬｯﾀｰ撤去	枠共 集積共	7.5	m²
	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	9.3	m²
	障子撤去	引違い戸 集積共	9.2	m²
	襖撤去	引違い戸 集積共	3.6	m²
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	17.7	m²
	ｶﾞﾗｽ撤去	厚3 集積共	18.6	m²
	ｶﾞﾗｽ撤去	厚4 集積共	173	m²
	計			
	(2) 改修			
	1) ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具			
	AW-1S 欄間付引違い連窓	W3370×H1900	6	か所
	AW-2S 欄間付FIX付引違い窓	W3370×H1900	2	か所
	AW-3S 欄間付引違い窓	W1060×H1200	2	か所
	AW-4S 欄間付FIX付引違い窓	W3370×H1900	1	か所
	AW-5S 欄間付引違い連窓	W3370×H1900	9	か所
	AW-6S 欄間付FIX付引違い窓	W3370×H1900	2	か所
	AW-7S 欄間付FIX連窓	W3370×H1900	1	か所
	AW-8S 欄間付FIX付引違い連窓	W23370×H3140	1	か所
	ADW-1S 欄間付引違い窓付額入両開き戸	W3370×H2800 SAT	1	か所
	ADW-2S 欄間付FIX付引違窓付引分自動戸	W23370×H2890 電気錠	1	か所
	運搬、取付費		1	式

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数　量	単位
	小計			
	2）鋼製建具			
	SD-1S 欄間付額入親子開き戸	W1350×H2600	1	か所
	SD-2S 額入両開き戸	W1600×H2000 SAT	1	か所
	SD-3S 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸	W1600×H2000	2	か所
	SD-4S 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸	W800×H2000	5	か所
	SD-5S 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸	W350×H2000	2	か所
	運搬、取付費		1	式
	小計			
	3）鋼製軽量建具			
	LSD-1S 額入片開き戸	W850×H2000	5	か所
	LSD-2S 額入親子開き戸	W1300×H2000	5	か所
	LSD-3S ｶﾞﾗﾘ付額入片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W900×H2000	1	か所
	運搬、取付費		1	式
	小計			
	4）ｽﾃﾝﾚｽ製建具			
	STT-1S 三方枠	W900×H2000	2	か所
	STT-2S 三方枠	W900×H2000	1	か所
	STT-3S 一方枠	H2400	2	か所
	運搬、取付費		1	式
	小計			
	5）ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ			
	TB-1S ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W5265×H2400	1	か所
	TB-2S ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W6200×H2400	1	か所

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　称	摘　要	数　量	単位
	TB-3S ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W4080×H2400	1	か所
	TB-4S ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W1100×H2400	1	か所
	運搬、取付費		1	式
	小計			
	6）ｶﾞﾗｽ			
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t5　2.18㎡以下	1.6	m^2
	型板ｶﾞﾗｽ	t4　2.18㎡以下	0.01	m^2
	複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+FL5　2.00㎡以下	158	m^2
	強化ｶﾞﾗｽ	ｔ5　2.00㎡以下	9.4	m^2
	複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+F4　2.00㎡以下	6.4	m^2
	ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ		1366	m
	小計			
	7）その他			
	建具枠 耐候性塗料塗り	DP 3級 鉄鋼面 糸300以下	112	m
	AW-5S 落下防止手摺	SUS製 φ35	30.3	m
	AW-6S 落下防止手摺	SUS製 φ35	6.7	m
	建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 10×10	23.4	m
	建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15×15	362	m
	建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 20×10	23.4	m
	建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	362	m
	小計			
	計			
	5.内装改修			
	(1) 撤去			
	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般	6.6	m^2

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　称	摘　　　　要	数　　量	単位
	階段 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般	20.3	m^2
	床 ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	61.9	m^2
	階段 ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	1.2	m^2
	床防水ﾓﾙﾀﾙ撤去		45.8	m^2
	床縁甲板撤去		2.5	m^2
	床合板撤去		12.5	m^2
	蹴込合板撤去		0.7	m^2
	床組撤去	つか立て	12.1	m^2
	床組撤去	ころばし	1.1	m^2
	畳撤去	一畳	6	枚
	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去		33.0	m
	木製幅木撤去	H100	29.9	m
	ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	H75	23.7	m
	畳寄せ撤去	木製 45×60	7.4	m
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般	92.7	m^2
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般	26.8	m^2
	壁下地撤去		84.6	m^2
	CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	3.1	m^3
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般	402	m^2
	天井下地撤去		402	m^2
	天井ﾓﾙﾀﾙ撤去		75.2	m^2
	段裏ﾓﾙﾀﾙ撤去		5.4	m^2
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ受板撤去	木製 160×35	46.4	m
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去	木製 W150×H150×t35	3.8	m
	暗幕ﾎﾞｯｸｽ撤去	木製 W150×H150×t35	27.0	m
	式台見切撤去	木製 105×45	2.0	m
	上り框撤去	ｽﾃﾝﾚｽ板 t2.0 H100	3.6	m
	ｱﾙﾐ手摺撤去	H600	15.3	m

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　　称	摘　　　　　要	数　　　量	単位
	ｱﾙﾐ手摺撤去	H1100 支柱共	23.5	m
	1階 講義室 黒板撤去	W3600×H1200	1	か所
	床下点検口撤去		1	か所
	1階 湯沸室 流し台撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製 W1500×D550×H850	1	か所
	階段 ﾀﾗｯﾌﾟ撤去	W400 φ19	10	か所
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	鋳鉄製 φ600	2	か所
	中棚撤去	W1600×D700	1	か所
	枕棚撤去	W1600×D700	1	か所
	ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ撤去	0812ﾀｲﾌﾟ	4	か所
	計			
	(2) 改修			
	1) 床			
	床 耐水合板	厚12+5	117	m^2
	ｽﾛｰﾌﾟ 耐水合板	厚12+5	3.4	m^2
	蹴込 耐水合板	厚12+5	0.3	m^2
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	張物薄物下	7.7	m^2
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	塗床下	2.1	m^2
	ﾀﾗｯﾌﾟ基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	仕上	0.6	m^2
	床 乾式二重床	H100	8.7	m^2
	床 乾式二重床	H130	33.0	m^2
	床 乾式二重床	H150～130	45.2	m^2
	床 乾式二重床	H180	5.1	m^2
	ｽﾛｰﾌﾟ 乾式二重床	H180～100	3.4	m^2
	床 乾式二重床	H175～130	25.0	m^2
	床 防塵塗装		16.1	m^2
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0	268	m^2
	ｽﾛｰﾌﾟ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0	3.4	m^2

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　　　　称	摘　　　　　　　要	数　　　量	単位
	踏面 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0	8.4	m^2
	蹴込 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0	6.7	m^2
	踊場 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0	6.0	m^2
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 耐薬	102	m^2
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 木目	82.5	m^2
	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚2.0 超防汚性	35.5	m^2
	小計			
	2）幅木・壁			
	幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木	H60	313	m
	幅木 ﾋﾞﾆﾙ幅木	H60 ｻｻﾗ巾木	6.9	m
	ふかし壁 軽量鉄骨壁下地	W50 @303	54.9	m^2
	間仕切 軽量鉄骨壁下地	W50 @303	185	m^2
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 軽量鉄骨壁下地	W50 @303	17.2	m^2
	ふかし壁 軽量鉄骨壁下地	W50 @455	116	m^2
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 軽量鉄骨壁下地	W50 @455	5.7	m^2
	間仕切 軽量鉄骨壁下地	W65 @455	73.5	m^2
6	軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式
	壁 内装用複層仕上塗材	ﾎﾞｰﾄﾞ面　ゆず肌状 吹付	259	m^2
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚12.5突付V目地 GL工法	139	m^2
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚12.5 下地張GL工法	27.6	m^2
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚12.5 突付V目地LGS面	185	m^2
	ふかし壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚12.5 突付V目地 LGS面	5.4	m^2
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚12.5 突付V目地 LGS面	1.0	m^2
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚9.5+12.5 突付V目地 LGS面	10.1	m^2
	ふかし壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚9.5+12.5 突付V目地 LGS面	3.0	m^2
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚12.5 下地張り LGS面	12.9	m^2
	ふかし壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚12.5 下地張り LGS面	113	m^2

Ａ　(細目別内訳)

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　称	摘　　　　要	数　　量	単位
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚12.5 下地張り LGS面	5.7	m^2
	壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-S 厚9.5 突付V目地 ﾎﾞｰﾄﾞ面	9.1	m^2
	壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-S 厚12.5 突付V目地 GL工法	1.3	m^2
	ふかし壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-S 厚12.5 突付V目地 LGS面	49.4	m^2
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-S 厚12.5 突付V目地 LGS面	16.2	m^2
	壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-S 厚12.5 下地張り LGS面	14.3	m^2
	壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-S 厚9.5+12.5 突付V目地LGS面	31.2	m^2
	壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0mm	55.1	m^2
	ふかし壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0mm	113	m^2
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0mm	5.7	m^2
	間仕切 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	t50 24kg/m3	24.8	m^2
	下り天井見切縁	塩ﾋﾞ製	30.4	m
	耐火間仕切	GB-F 厚12.5+12.5 両面 LGS 65共	66.4	m^2
	耐火間仕切ｼｰﾘﾝｸﾞ		218	m
7	耐火間仕切開口補強		1	式
	耐火遮音間仕切	GB-F 厚12.5+12.5 両面 LGS 65共 ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50	16.8	m^2
	耐火遮音間仕切ｼｰﾘﾝｸﾞ		47.0	m
	小計			
	3) 天井			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 H<1.5 @225	221	m^2
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形 H<1.5 @360	245	m^2
	下り天井 軽量鉄骨下り天井下地	19型 H240	23.4	m
	下り天井 軽量鉄骨下り天井下地	19型 H500	3.5	m
	下り天井 軽量鉄骨下り天井下地	19型 H550	3.5	m
8	軽量鉄骨天井下地開口補強		1	式
	下り天井 内装用複層仕上塗材吹付	ﾎﾞｰﾄﾞ面	9.1	m^2
	段裏 ﾘｼﾝ吹付	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	14.5	m^2

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　称	摘　　　要	数　　量	単位
	天井 ﾘｼﾝ吹付	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	19.4	m^2
	段裏 下地調整材	C-2	14.5	m^2
	天井 下地調整材	C-2	19.4	m^2
	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚9.5 下地張り	98.8	m^2
	天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-D 厚9.5 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様	221	m^2
	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚6.0mm	98.8	m^2
	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	DR 厚9+GB-R9.5 ﾌﾗｯﾄ 不燃	147	m^2
	下り天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	GB-R 厚12.5 突付V目地 LGS面	9.1	m^2
	天井廻り縁	塩ﾋﾞ製	379	m
	小計			
	4）その他			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 5×5	32.9	m
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	BB-1 鋼製 W120×H125	13.2	m
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	BB-2 鋼製 W120×H125	51.5	m
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	BB-3 鋼製 W120×H125	23.4	m
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	BB-4 鋼製 W120×H125	10.0	m
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	BB-5 鋼製 W120×H125	8.8	m
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 取付金物	L-30×30×3	15.3	m
	AW～間仕切 取合方立	PL-1.6 125×49	17.2	m
	段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入	38.7	m
	壁付階段手摺	樹脂製 φ34	12.7	m
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 甲板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 W150 L=1527	1	か所
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 耐水合板	厚12 W150	15.3	m
	床点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 密閉型	8	か所
	壁点検口	塩ﾋﾞ製 300角	4	か所
	天井点検口	ｱﾙﾐ製 450角 一般 額縁ﾀｲﾌﾟ	40	か所
	背篭付ﾀﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 W700×D900×H2900	1	か所

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　称	摘　　　　要	数　　量	単位
	ﾀﾗｯﾌﾟ	亜鉛メッキ 梯子型 W400×H1530 φ25 @400	5	か所
	2階 実験室 ｽﾃﾝﾚｽ流し台	W1500×D750×H800	2	か所
	2階 講義室 ｽﾃﾝﾚｽ流し台	W1500×D750×H800	1	か所
	1階 給湯ｺｰﾅｰ 流し台	W1050×D550×H850	1	か所
	1階 講義室 ﾎｰﾛｰ黒板	ｱﾙﾐ枠 ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｰﾝ暗線入り W3300×D100×H1200	1	か所
	消火器ﾎﾞｯｸｽ	埋込ﾀｲﾌﾟ	4	か所
	D-1 突出ｻｲﾝ	W200×H200 ｶﾗｰｱｸﾘﾙ t5.0 ｽﾃﾝﾚｽ枠 塩ﾋﾞ系ｼｰﾄ ｼﾙｸ印刷	2	か所
	D-2 ﾊﾟﾈﾙｻｲﾝ	理 ｶﾗｰ出力ｼｰﾄ貼	2	か所
	D-3 ｼｰﾄｻｲﾝ	H45 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切り文字	7	か所
	D-4 ｼｰﾄｻｲﾝ1	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り	3	か所
	小計			
	計			
	6.塗装改修			
	1）内部塗装			
	壁 EP-G つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り	EP-G ﾎﾞｰﾄﾞ面	256	m^2
	壁 EP-G つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り	EP-G けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	168	m^2
	天井 EP-G つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り	EP-G けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	98.8	m^2
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ SOP 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り	SOP 鉄鋼面	43.2	m^2
	AW～間仕切取合方立 DP 耐候性塗料塗り	DP 3級 ｽﾁｰﾙ面 糸300以下	17.2	m
	手摺子 耐候性塗料塗替え	DP 3級 ｽﾃﾝﾚｽ面 糸300以下下 地調整RB種共	50.0	m
	計			
	7.躯体改修			
	(1) 撤去			
	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 深さ20～30mm程度	169	m
	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	11.9	m^3
	計			

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　称	摘　　　　要	数　　量	単位
	(2) 改修			
	根切り	つぼ･布掘	8.5	m^3
	床付け	つぼ･布掘	7.1	m^2
	埋戻し	発生土	7.4	m^3
	建設発生土運搬費	4t車	1.1	m^3
	建設発生土処分費	4t車	1.1	m^3
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 基礎下	0.4	m^3
	異形鉄筋	SD295 D10	226	kg
	異形鉄筋	SD295 D13	240	kg
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		△ 12.6	kg
	鉄筋加工組立		448	kg
	鉄筋運搬費		448	kg
	鉄筋ﾌﾚｱ溶接	D10	498	か所
	あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D10 L50 下向き(床面+H1.5m未満)	238	本
	あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D13 L100 上向き	4	本
	あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D13 L100 下向き(床面+H1.5m未満)	12	本
	あと施工ｱﾝｶｰ	金属系 D10 L450 下向き(床面+H1.5m未満)	4	本
	あと施工ｱﾝｶｰ	金属系 D13 L=600 埋込65 下向き(床面+H1.5m未満)	84	本
	差し筋ｱﾝｶｰ	D13 L600 下向き(床面+H1.5m未満)	8	本
	鉄筋探査試験		6.0	m^2
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	基礎 Fc21N/mm2 SL15cm	2.8	m^3
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	地上 Fc21N/mm2 SL15cm	1.3	m^3
	軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ	嵩上げ Fc18N/mm2 SL15cm	0.8	m^3
	構造体強度補正	+3N 基礎	2.8	m^3
	構造体強度補正	+3N 地上	1.3	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾀﾗｯﾌﾟ基礎 人力打設	4.9	m^3
	普通合板型枠	基礎部	25.6	m^2

Ａ　(細目別内訳)

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　　　称	摘　　　　　　要	数　　　量	単位
	普通合板型枠	地上部	9.9	m^2
	打放型枠	B種 基礎部	1.6	m^2
	打放型枠	B種 地上部	2.9	m^2
	型枠運搬費		40.0	m^2
	打放面補修	B種	4.5	m^2
	目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床面	6.0	m^2
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入		0.1	m^3
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠	H200 両面	2.0	m
	計			
	8.環境配慮改修			
	(1) 撤去			
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	362	m^2
	計			
	(1) 改修			
	壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	A種1 厚25	257	m^2
	計			
	9.発生材処理			
9	(1) 運搬		1	式
10	(2) 処分		1	式
	計			
	Ⅱ外構			
	1.外構改修			
	(1) 撤去			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	表装 t=50	432	m^2

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数　量	単位
	ｶｯﾀｰ切り	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	96.2	m
	縁石撤去	150×200	14.9	m
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	150×200	7.6	m
	集水桝撤去	600×600×H750	9	か所
	集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝蓋撤去	600角用 t=50	9	か所
	U型側溝撤去	W300×H300	35.5	m
	U型側溝 石蓋撤去	W=300用 t=60	35.5	m
	排水管撤去	VPφ100	11.5	m
	排水管撤去	VPφ125	3.7	m
	排水管撤去	VPφ150	11.7	m
	排水管撤去	VPφ200	5.4	m
	排水管撤去	HPφ200	9.0	m
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ袖壁撤去	H=1000 L=2000	1	か所
	浄化槽周囲 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁撤去	H=500 t=150	10.4	m
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	W1000×D500×H150	2	か所
	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	W1200×D500×H150	1	か所
	駐輪場上屋撤去	W4960×D2405×H2462 ｱﾙﾐ製 基礎共	1	か所
	足洗場撤去	W3300×D1350×H900	1	か所
	屋外階段撤去	W4300×D1200×H700	2	か所
	看板撤去	W1200×H2100 基礎共	1	か所
	ﾛｰﾀﾘｰ 石撤去	W2500×D800×H300	1	か所
	ﾛｰﾀﾘｰ 石撤去	W1000×D600×H300	1	か所
	ﾛｰﾀﾘｰ 石撤去	W1000×D700×H300	2	か所
	ﾛｰﾀﾘｰ 石撤去	W600×D600×H300	2	か所
	ﾛｰﾀﾘｰ 石撤去	W1000×D1000×H300	2	か所
	ﾛｰﾀﾘｰ 石撤去	W1500×D600×H400	1	か所
	33 ﾂｹﾞ 低木伐採抜根	H0.7 W2.0	1	本
	34 ｻｻﾞﾝｶ 中木伐採抜根	H1.9 W2.0	1	本

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　称	摘　　　　要	数　　量	単位
	38 ｿﾃﾂ 中木伐採抜根	H2.7 W2.0	1	本
	39 ﾂﾂｼﾞ 中木伐採抜根	H1.0 W1.0	1	本
	40 ﾂﾂｼﾞ 中木伐採抜根	H1.0 W1.1	1	本
	41 ﾋｻｶｷ 中木伐採抜根	H1.0 W0.9	1	本
	42 ﾂﾂｼﾞ 中木伐採抜根	H1.0 W0.8	1	本
	43 ﾂﾂｼﾞ 中木伐採抜根	H1.0 W2.0	1	本
	44 ﾂｹﾞ 中木伐採抜根	H1.0 W2.2	1	本
	45 ﾋｻｶｷ 中木伐採抜根	H1.0 W1.0	1	本
	46 ﾂﾂｼﾞ 中木伐採抜根	H1.0 W0.9	1	本
	47 ﾂﾂｼﾞ 低木伐採抜根	H0.7 W1.0	1	本
	48 ﾂﾂｼﾞ 低木伐採抜根	H0.5 W1.0	1	本
	49 ﾂﾂｼﾞ 低木伐採抜根	H0.5 W1.0	1	本
	50 ﾂﾂｼﾞ 低木伐採抜根	H0.5 W1.0	1	本
	55 ｻﾝｺﾞｼﾞｭ 中木伐採抜根	H3.5 W1.2	2	本
	184 ﾒﾀｾｺｲﾔ 高木伐採抜根	H7.0 C1.75	1	本
	185 ﾒﾀｾｺｲﾔ 高木伐採抜根	H6.5 C1.75	1	本
	186 ﾒﾀｾｺｲﾔ 高木伐採抜根	H6.5 C1.60	1	本
	188 ｿﾒｲﾖｼﾉ 中木伐採抜根	H6.0 C0.7 W2.5	1	本
	計			
	(2) 改修			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t=50 PK-3	474	ｍ^2
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t=30 ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工法	898	ｍ^2
	車道用 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t=50 PK-3 路盤材 t=150	9.0	ｍ^2
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA	150/170×200	44.0	ｍ
	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ一時撤去再設置		1.0	ｍ
	車止めﾌﾞﾛｯｸ	W600×D200×H120 ｱﾝｶｰ､接着剤併用	22	か所
	区画線引き	幅150 白色 溶融式	40.0	ｍ

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　　称	摘　　　　　要	数　　　量	単位
	ｾﾞﾌﾞﾗﾏｰｸ	1150×4000 白色 溶融式	1	か所
	車椅子ﾏｰｸ	1200×1200 白色 溶融式	1	か所
	A1,2,3 現場打ち集水桝	300×300×H450	3	か所
	A1,2,3 現場打ち集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝蓋	300角用	3	か所
	B1,4 現場打ち集水桝	450×450×H650	2	か所
	B2 現場打ち集水桝	450×450×H750	1	か所
	B3 現場打ち集水桝	600×600×H850	1	か所
	B5 現場打ち集水桝	600×600×H950	1	か所
	B1,2,4 現場打ち集水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	450角用 ｽﾁｰﾙ製 細目 T-14	3	か所
	B3,5 現場打ち集水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	600角用 ｽﾁｰﾙ製 細目 T-14	2	か所
	C1 現場打ち集水桝	450×450×H650	1	か所
	C2,3 現場打ち集水桝	450×450×H750	2	か所
	C4 現場打ち集水桝	600×600×H850	1	か所
	C1,2,3 現場打ち集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝蓋	450角用	3	か所
	C4 現場打ち集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝蓋	600角用	1	か所
	浸透型集水桝	450角用	1	か所
	U型側溝A	W300×H300	2.4	m
	U型側溝A 石蓋	W=300用	2.4	m
	側溝B ｺﾝｸﾘｰﾄ嵩上げ	H=250	14.4	m
	側溝B ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋	W=500用 ｽﾁｰﾙ製 細目 T-14	14.4	m
	排水管	VUφ100	32.6	m
	排水管	VUφ150	35.1	m
	排水管	VUφ200	26.4	m
	玄関入口 排水溝	W150×H90	2.3	m
	玄関入口 排水溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋	W=150用 ｽﾃﾝﾚｽ製 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 歩行用	2.3	m
	北東面階段 床 防塵塗料	既存ﾓﾙﾀﾙ面	7.2	m^2
	北東面階段 立上り壁 複層薄塗材E	既存ﾓﾙﾀﾙ面	5.7	m^2
	北東面階段 壁 下地調整材	C-2種	5.7	m^2

Ａ　（細目別内訳）

別紙明細 Ｎｏ	名　　　　　称	摘　　　　　要	数　　　量	単位
	北東面階段 壁 水洗い	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15MPa程度	5.7	m^2
	北東面階段 笠木 複層薄塗材E	既存ﾓﾙﾀﾙ面	0.7	m^2
	北東面階段 笠木 下地調整材	C-2種	0.7	m^2
	北東面階段 笠木 水洗い	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15MPa程度	0.7	m^2
	北東面階段 段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	W=150 t=20	7.1	m
	南西面階段 床 防塵塗料	既存ﾓﾙﾀﾙ面	8.3	m^2
	南西面階段 段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	W=150 t=20	21.2	m
	西面階段 床 防塵塗料	既存ﾓﾙﾀﾙ面	7.2	m^2
	西面階段 立上り壁 複層薄塗材E	既存ﾓﾙﾀﾙ面	5.6	m^2
	西面階段 立上り壁 下地調整材	C-2種	5.6	m^2
	西面階段 立上り壁 水洗い	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15MPa程度	5.6	m^2
	西面階段 笠木 複層薄塗材E	既存ﾓﾙﾀﾙ面	0.7	m^2
	西面階段 笠木 下地調整材	C-2種	0.7	m^2
	西面階段 笠木 水洗い	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15MPa程度	0.7	m^2
11	足洗場	W3000×D970×H330	2	か所
12	ｽﾛｰﾌﾟ	W10370×D3270×H975	1	か所
13	玄関ﾎﾟｰﾁ	W4500×D4000×H975	1	か所
14	ﾎﾞﾝﾍﾞ置場基礎	W1000×D500×H150	2	か所
15	浄化槽基礎	W4350×D2650×H2800	1	か所
	浄化槽ﾌﾞﾛｱ基礎	W300×D250×H120	1	か所
	計			
	2.発生材処理			
16	(1) 運搬		1	式
17	(2) 処分		1	式
	計			

B　別紙明細

Ｎｏ	名　　称	摘　　要	数　量	単位
1	墨出し			
	墨出し	外壁改修	43.2	m^2
	墨出し	内部改修 複合改修	571	m^2
	小 計			
2	外部足場			
	外部仕上足場	枠組本足場 手摺先行方式 900枠 12m未満 5.5ヶ月	827	m^2
	安全手すり	枠組本足場用 5.5ヶ月	98.4	m
	小 計			
3	内部足場			
	内部仕上足場	内部改修 脚立足場 改修 一般	537	m^2
	内部階段仕上足場		33.6	m^2
	小 計			
4	災害防止			
	防音ｼｰﾄ	1.5ヶ月	827	m^2
	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ	4ヶ月	827	m^2
	小 計			
5	仮設材運搬			
	仮設材運搬	枠組本足場 900枠	827	m^2
	仮設材運搬	脚立足場	537	m^2
	仮設材運搬	内部階段仕上足場	33.6	m^2
	仮設材運搬	安全手すり 枠組本足場用	98.4	m
	仮設材運搬	ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類	1654	m^2
	小 計			

B　別紙明細

Ｎｏ	名　　　　　称	摘　　　　　要	数　　量	単位
6	軽量鉄骨壁下地開口補強			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	W65用 扉 350×H2000	2	か所
	軽量鉄骨壁下地開口補強	W65用 扉 800×H2000	2	か所
	軽量鉄骨壁下地開口補強	W65用 扉 900×H2000	2	か所
	軽量鉄骨壁下地開口補強	W65用 扉 1600×H2000	2	か所
	小 計			
7	耐火間仕切開口補強			
	耐火間仕切開口補強	W65用 扉 850×H2000	5	か所
	耐火間仕切開口補強	W65用 扉 1300×H2000	5	か所
	小 計			
8	軽量鉄骨天井下地開口補強			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	150×150	6	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	200×200	8	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	250×250	6	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	300×300	5	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	350×350	5	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	天井点検口 450×450	40	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	700×600	10	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	900×900	14	か所
	小 計			
9	(1) 運搬			
	発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	21.1	m^3
	発生材運搬	木材類	10.7	m^3
	発生材運搬	ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず類	8.2	m^3
	発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.3	m^3

B　別紙明細

Ｎｏ	名　　　　称	摘　　　　要	数　　量	単位
	発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	1.7	m^3
	発生材運搬	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(非飛散性)	0.7	m^3
	発生材運搬	繊維くず類	0.6	m^3
	小 計			
10	(2) 処分			
	発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	21.1	m^3
	発生材処分	木材	10.7	m^3
	発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず	8.2	m^3
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.3	m^3
	発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	1.7	m^3
	発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(非飛散性)	0.7	m^3
	発生材処分	繊維くず類	0.6	m^3
	有価物売却	鉄屑H2	△ 1.80	t
	有価物売却	鉄屑H3	△ 1.20	t
	有価物売却	ｱﾙﾐ 込みガラ	△ 4.90	t
	有価物売却	ｽﾃﾝﾚｽ	△ 0.10	t
	小 計			
11	足洗場	W3000×D970×H330		
	根切り	つぼ･布堀	2.2	m^3
	床付け	つぼ･布堀	3.4	m^2
	埋戻し	発生土	1.1	m^3
	建設発生土運搬	4t車	1.2	m^3
	建設発生土処分	4t車	1.2	m^3
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.3	m^3
	異形鉄筋	SD295 D10	52.0	kg
	異形鉄筋	SD295 D13	12.0	kg

B　別紙明細

Ｎｏ	名　　　称	摘　　　要	数　　量	単位
	鉄筋加工組立		62.0	kg
	鉄筋運搬費	4ｔ車	62.0	kg
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	△ 2.0	kg
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S15	0.2	m^3
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2 S18	1.2	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝ 人力打設	0.2	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	普通ｺﾝ 人力打設 工作物の基礎等	1.2	m^3
	普通型枠	基礎部	6.1	m^2
	打放型枠	B種　基礎部	4.2	m^2
	型枠運搬費	4ｔ車	10.2	m^2
	打放し面補修	B 種	4.2	m^2
	ﾓﾙﾀﾙ塗り	t=30 金ごて	2.6	m^2
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	金ごて W100	4.4	m
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	金ごて W170	3.0	m
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	W2800×D690 ｽﾁｰﾙ製	1	か所
	排水目皿	φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製	1	か所
	小 計			
12	ｽﾛｰﾌﾟ	W10370×D3270×H975		
	根切り	つぼ･布堀	27.7	m^3
	床付け	つぼ･布堀	52.0	m^2
	埋戻し	発生土	18.7	m^3
	建設発生土運搬	4t車	9.0	m^3
	建設発生土処分	4t車	9.0	m^3
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	3.2	m^3
	異形鉄筋	SD295 D10	633	kg
	異形鉄筋	SD295 D13	138	kg
	鉄筋加工組立		741	kg

B　別紙明細

Ｎｏ	名　　　　称	摘　　　　要	数　　量	単位
	鉄筋運搬費	4ｔ車	741	kg
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	△ 20.7	kg
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S15	3.1	m^3
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2 S18	11.6	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝ 人力打設	3.1	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	普通ｺﾝ 人力打設 工作物の基礎等	11.6	m^3
	普通型枠	基礎部	29.5	m^2
	打放型枠	B種　基礎部	21.6	m^2
	型枠運搬費	4ｔ車	51.1	m^2
	打放し面補修	B 種	21.6	m^2
	複層塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	18.6	m^2
	下地調整材	C-1	18.6	m^2
	斜部 手摺	H=750 ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟφ34 支柱φ60.5　亜鉛ﾒｯｷ	23.3	m
	平部 手摺	H=750 ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟφ34 支柱φ60.5　亜鉛ﾒｯｷ	7.2	m
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	金ごて W170	3.3	m
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	金ごて W190	26.9	m
	小 計			
13	玄関ﾎﾟｰﾁ	W4500×D4000×H975		
	根切り	つぼ･布堀	4.2	m^3
	床付け	つぼ･布堀	33.6	m^2
	埋戻し	発生土	1.0	m^3
	建設発生土運搬	4t車	3.2	m^3
	建設発生土処分	4t車	3.2	m^3
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	2.0	m^3
	異形鉄筋	SD295 D10	309	kg
	異形鉄筋	SD295 D13	98.0	kg
	鉄筋加工組立		391	kg

B　別紙明細

Ｎｏ	名　　　称	摘　　　要	数　量	単位
	鉄筋運搬費	4ｔ車	391	kg
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	△ 11.0	kg
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S15	2.0	m^3
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2 S15	2.5	m^3
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2 S18	6.0	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝ 人力打設	2.0	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	普通ｺﾝ 人力打設 工作物の基礎等	6.0	m^3
	普通型枠	基礎部	35.0	m^2
	打放型枠	B種　基礎部	11.8	m^2
	型枠運搬費	4ｔ車	46.8	m^2
	打放し面補修	B 種	11.8	m^2
	ﾀｲﾙ張り	300角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	16.8	m^2
	蹴込 ﾀｲﾙ張り	300角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	4.1	m^2
	踏面 ﾀｲﾙ張り	300角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	6.3	m^2
	ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて ﾀｲﾙ下地	27.2	m^2
	段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	W=150 t=20	25.2	m
	複層塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	9.0	m^2
	下地調整材	C-1	9.0	m^2
	笠木天端 ﾓﾙﾀﾙ塗り	幅190 t=30 金ごて	9.4	m
	斜部 手摺	H=750 ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ34 支柱φ60.5　亜鉛ﾒｯｷ	3.0	m
	平部手摺	H=750 ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ34 支柱φ60.5　亜鉛ﾒｯｷ	6.3	m
	平場 塗膜防水	X-2	0.3	m^2
	小 計			
14	ﾎﾞﾝﾍﾞ置場基礎	W1000×D500×H150		
	根切り	つぼ・布堀	1.4	m^3
	床付け	つぼ・布堀	0.8	m^2
	埋戻し	発生土	1.1	m^3

B　別紙明細

Ｎｏ	名　　　称	摘　　　要	数　　量	単位
	建設発生土運搬	4t車	0.2	m^3
	建設発生土処分	4t車	0.2	m^3
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.1	m^3
	異形鉄筋	SD295 D10	5.5	kg
	異形鉄筋	SD295 D13	4.4	kg
	鉄筋加工組立		9.4	kg
	鉄筋運搬費	4ｔ車	9.4	kg
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	△ 0.3	kg
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S15	0.1	m^3
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S15	0.1	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝ 人力打設	0.1	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	普通ｺﾝ 人力打設 工作物の基礎等	0.1	m^3
	普通型枠	基礎部	0.2	m^2
	打放型枠	B種　基礎部	0.6	m^2
	型枠運搬費	4ｔ車	0.8	m^2
	打放し面補修	B 種	0.6	m^2
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	金ごて 仕上	0.5	m^2
	小 計			
15	浄化槽基礎	W4350×D2650×H2800	1	か所
	根切り	総堀 自立山留め内	54.7	m^3
	床付け	総堀	13.0	m^2
	埋戻し	発生土	22.2	m^3
	建設発生土運搬	4t車	32.5	m^3
	建設発生土処分	4t車	32.5	m^3
	山留	親杭横矢板工法	59.4	m^2
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.3	m^3
	異形鉄筋	SD295 D10	33.9	kg

B　別紙明細

Ｎｏ	名　　　　称	摘　　　　要	数　　量	単位
	異形鉄筋	SD295 D13	658	kg
	鉄筋加工組立		665	kg
	鉄筋運搬費	4ｔ車	665	kg
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	△ 18.6	kg
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2 S18	0.7	m^3
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2 S18	4.9	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝ 人力打設	0.7	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	普通ｺﾝ 人力打設 工作物の基礎等	4.9	m^3
	普通型枠	基礎部	5.6	m^2
	曲面型枠	基礎部	5.7	m^2
	型枠運搬費	4ｔ車	11.3	m^2
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押え	金ごて 仕上	34.6	m^2
	小 計			
16	(1) 運搬			
	発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	19.4	m^3
	発生材運搬	樹木類	7.9	m^3
	発生材運搬	ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず類	0.1	m^3
	発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m^3
	発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ	21.6	m^3
	小 計			
17	(2) 処分			
	発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	19.4	m^3
	発生材処分	樹木類	7.9	m^3
	発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず類	0.1	m^3
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m^3
	発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ	21.6	m^3

B　別紙明細

Ｎｏ	名　　　　　　　称	摘　　　　　　　要	数　　量	単位
	有価物売却	鉄屑 H2	△ 0.40	t
	有価物売却	鉄屑 H3	△ 0.03	t
	有価物売却	ｱﾙﾐ	△ 0.03	t
	小 計			