佐賀大学(久保泉町1)管理棟改修電気設備工事

数量書
(参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、

参考資料(参考数量)として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、現場説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、現場説明書に従い閲覧に供する。

A.細目別内訳

別紙明細番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位
	Ⅰ 管理棟			
	1.電灯設備			
	(1)電灯幹線			
	電灯分岐盤	鋼板製　屋内自立型	1	面
	電灯分電盤	1LP-1　鋼板製　屋内自立型	1	面
	電灯分電盤	2LP-1　鋼板製　屋内自立型	1	面
	実験盤	EX-1　鋼板製　屋内自立型 配線ダクト付	1	面
	実験盤	EX-2　鋼板製　屋内自立型 配線ダクト付	1	面
Ⅰ-1-(1)-1	電線		1	式
Ⅰ-1-(1)-2	ケーブル		1	式
Ⅰ-1-(1)-3	電線管		1	式
Ⅰ-1-(1)-4	ケーブルラック		1	式
Ⅰ-1-(1)-5	防火区画貫通処理等		1	式
Ⅰ-1-(1)-6	接地工事		1	式
Ⅰ-1-(1)-7	搬入費		1	式
Ⅰ-1-(1)-8	撤去		1	式
	(2)電灯分岐			
	照明器具	SP-1	1	個
	照明器具	SP-2	3	個
	照明器具	LDS1-K1-LBF11	3	個
	照明器具	LRS1-13	31	個
	照明器具	LRS1-17	2	個
	照明器具	LSS1-4-23	3	個
	照明器具	LSS9-4-30	1	個
	照明器具	LSS9-4-48	55	個
	照明器具	LSS9-4-65	22	個
	照明器具	LSS13-4-45	2	個
Ⅰ-1-(2)-1	配線器具		1	式
Ⅰ-1-(2)-2	電線		1	式
Ⅰ-1-(2)-3	ケーブル		1	式
Ⅰ-1-(2)-4	電線管		1	式
Ⅰ-1-(2)-5	ボックス類		1	式
Ⅰ-1-(2)-6	撤去		1	式
	(3)ｺﾝｾﾝﾄ分岐			
	浄化槽盤用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	300×300×150 ｽﾃﾝﾚｽ製 防水型	1	面
Ⅰ-1-(3)-1	配線器具		1	式
Ⅰ-1-(3)-2	ケーブル		1	式
Ⅰ-1-(3)-3	電線管		1	式
Ⅰ-1-(3)-4	ボックス類		1	式
Ⅰ-1-(3)-5	はつり工事		1	式

A.細目別内訳

別紙明細番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位
Ⅰ-1-(3)-6	撤去		1	式
	2.動力設備			
	(1)動力幹線			
	動力分岐盤	鋼板製　屋内自立型	1	面
Ⅰ-2-(1)-1	電線		1	式
Ⅰ-2-(1)-2	ケーブル		1	式
Ⅰ-2-(1)-3	電線管		1	式
Ⅰ-2-(1)-4	金属製プレート		1	式
Ⅰ-2-(1)-5	撤去		1	式
	(2)動力分岐			
Ⅰ-2-(2)-1	配線器具		1	式
Ⅰ-2-(2)-2	電線		1	式
Ⅰ-2-(2)-3	ケーブル		1	式
Ⅰ-2-(2)-4	電線管		1	式
Ⅰ-2-(2)-5	ボックス類		1	式
Ⅰ-2-(2)-6	撤去		1	式
	3.構内情報通信網設備			
	EIAラック	EIA-1	1	面
	ｽﾌﾟﾗｲｽﾕﾆｯﾄ	4C LC ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾄﾚｰ付	3	台
Ⅰ-3-1	情報用アウトレット		1	式
Ⅰ-3-2	ケーブル		1	式
Ⅰ-3-3	ボックス類		1	式
Ⅰ-3-4	防火区画貫通処理等		1	式
Ⅰ-3-5	撤去		1	式
	4.構内交換設備			
	端子盤	T-1　鋼板製　屋内壁掛型	1	面
	端子盤	T-2　鋼板製　屋内壁掛型	1	面
Ⅰ-4-1	電線		1	式
Ⅰ-4-2	ケーブル		1	式
Ⅰ-4-3	電線管		1	式
Ⅰ-4-4	接地工事		1	式
Ⅰ-4-5	撤去		1	式
	5.拡声設備			
Ⅰ-5-1	撤去		1	式

A.細目別内訳

別紙明細番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位
	6.誘導支援設備			
	(1)トイレ呼出			
	呼出表示器	AC100V 1回路用 ブザー・復旧ボタン付	3	個
	呼出ボタン	DC12V ON保持 防犯灯付	7	個
Ⅰ-6-(1)-1	ケーブル		1	式
Ⅰ-6-(1)-2	ボックス類		1	式
	7.テレビ共同受信設備			
	増幅器	SH・UF-1　CS型　BL相当品	1	個
	テレビ機器収容箱	TV-1	1	個
	UHFアンテナ	全帯域用　ステンレス製　BL相当品	1	個
	アンテナマスト	40A	1	本
	総合調整費		1	式
Ⅰ-7-1	ケーブル		1	式
Ⅰ-7-2	ボックス類		1	式
Ⅰ-7-3	撤去		1	式
	8.火災報知設備			
	(1)自動火災報知			
	受信機	P型2級　3L	1	面
	機器収容箱	埋込型　P型2級発信機・表示灯・ベル収容	2	面
	光電式スポット型感知器	2種、非蓄積型　露出　確認灯付	1	個
	差動式スポット型感知器	2種　露出　確認灯付	13	個
	定温式スポット型感知器	1種　露出　防水型　確認灯付	2	個
	立会検査費	P型2級	1	式
Ⅰ-8-(1)-1	ケーブル		1	式
Ⅰ-8-(1)-2	電線管		1	式
Ⅰ-8-(1)-3	ボックス類		1	式
Ⅰ-8-(1)-4	金属製プレート		1	式
Ⅰ-8-(1)-5	撤去		1	式
	9.集中検針設備			
	データ収集ユニット		1	台
	電子式電力計	単相3線式　60A	3	台
	電子式電力計	単相3線式　120A	2	台
	電子式電力計	単相3線式　150A　CT付	1	台
	電子式電力計	三相3線式　60A	2	台
	電子式電力計	三相3線式　120A	3	台
	試験調整費		1	式

A.細目別内訳

別紙明細番号	名　　称	摘　　要	数　量	単位
	10.発生材処理			
Ⅰ-10-1	発生材処理		1	式
	Ⅱ 屋外			
	1.構内配電線路			
	引込開閉器盤	ステンレス製　屋外自立型　防水型	1	面
	コンクリート柱	8-14-20	1	本
	屋外灯	LST2-60　4.5m　ベース式	3	本
	外灯用基礎	600×600(φ700)×1,300mm 砂利地業100mm ベース式	3	箇所
	ハンドホール	H1-6 R8K-60 蓋付	1	箇所
	ハンドホール	H2-6 R8K-60 蓋付・セパレータ付	3	箇所
	ハンドホール	H2-9 R8K-60 蓋付・セパレータ付	3	箇所
Ⅱ-1-1	電線		1	式
Ⅱ-1-2	ケーブル		1	式
Ⅱ-1-3	電線管		1	式
Ⅱ-1-4	ボックス類		1	式
Ⅱ-1-5	接地工事		1	式
Ⅱ-1-6	土工事		1	式
Ⅱ-1-7	撤去		1	式
	2.構内通信線路			
	壁掛HUBボックス	12U	2	台
	スプライスユニット	4C LC ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄﾄﾚｰ付	2	台
Ⅱ-2-1	ケーブル		1	式
Ⅱ-2-2	電線管		1	式
Ⅱ-2-3	撤去		1	式
	3.発生材処理			
Ⅱ-3-1	発生材処理		1	式

B.別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
Ⅰ-1-(1)-1	**電線**			
	電線	EM-IE 5.5 管路内引入れ	59	m
	電線	EM-IE 22 管路内引入れ	109	m
Ⅰ-1-(1)-2	**ｹｰﾌﾞﾙ**			
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET14° 管路内引入れ	2	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET14° 屋内ラック上敷設	23	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET14° 天井内ころがし	2	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET22° 管路内引入れ	4	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET22° 屋内ラック上敷設	11	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET38° 管路内引入れ	3	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET38° 屋内ラック上敷設	1	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET60° 管路内引入れ	3	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET60° 屋内ラック上敷設	1	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET60° 天井内ころがし	5	m
	ｹｰﾌﾞﾙ分岐材	EM-CE-T 22°-22°-14°	1	箇所
	ｹｰﾌﾞﾙ分岐材	EM-CE-T 22°-22°-22°	1	箇所
	ｹｰﾌﾞﾙ分岐材	EM-CE-T 60°-38°-22°	1	箇所
	ｹｰﾌﾞﾙ表示札		5	枚
Ⅰ-1-(1)-3	**電線管**			
	電線管	E51 露出	4	m
	電線管	E75 露出	3	m
	電線管	VE16 隠蔽	8	m
Ⅰ-1-(1)-4	**ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ**			
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZMｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ W=300A 1段	68	m
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZMｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ W=800A 1段	6	m
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM ｾﾊﾟﾚｰﾀ	74	m
Ⅰ-1-(1)-5	**防火区画貫通処理等**			
	防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床用) ﾗｯｸ幅300mm	1	箇所
	防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床用) ﾗｯｸ幅800mm	1	箇所
	防火区画貫通処理	51φ用 両端分 貫通用電線管 C23共 短管工法用	10	箇所
Ⅰ-1-(1)-6	**接地工事**			
	接地棒埋設	14φx1500mm D種	2	箇所
Ⅰ-1-(1)-7	**搬入費**			
	搬入費	分電盤	1	式
Ⅰ-1-(1)-8	**撤去**			
	撤去	電灯幹線	1	式

B.別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
Ⅰ-1-(2)-1	**配線器具**			
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ	１回路用 15A AC250V （切・自動・連続入） 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個
	連用名前付ｽｲｯﾁ	1P15A(位置表示灯付)×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	3	個
	連用名前付ｽｲｯﾁ	1P15A(位置表示灯付)×1+1P15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	4	個
	連用名前付ｽｲｯﾁ	1P15A(位置表示灯付)×1+1P15A×2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	3	個
	連用名前付ｽｲｯﾁ	3W15A(位置表示灯付)×1+3W15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個
	連用名前付ｽｲｯﾁ	3W15A(位置表示灯付)×1+3W15A×4 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	親機 8A 広角 AC200V 屋内天井用 明るさセンサ付	5	個
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	子機 DC12V 広角 屋内天井用	11	個
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	親子機能無し AC100V 屋内天井用 明るさセンサ付 換気扇連動機能付	1	個
	熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ	子機 AC200V 屋内天井用 換気扇連動用	2	個
Ⅰ-1-(2)-2	**電線**			
	電線	EM-IE 1.6 管路内引入れ	51	m
Ⅰ-1-(2)-3	**ｹｰﾌﾞﾙ**			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6-2C 管路内引入れ	5	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6-2C PF管等管路内引入れ	8	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6-2C 天井内ころがし	64	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6-3C 管路内引入れ	3	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6-3C PF管等管路内引入れ	37	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 1.6-3C 天井内ころがし	431	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0-3C 管路内引入れ	19	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0-3C 天井内ころがし	105	m
Ⅰ-1-(2)-4	**電線管**			
	電線管	PF16 隠蔽	41	m
	電線管	PF28 隠蔽	2	m
Ⅰ-1-(2)-5	**ﾎﾞｯｸｽ類**			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製 中四角 浅型 D44	54	個
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製 中四角 深型 D54	2	個
	樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用　D44	2	個
Ⅰ-1-(2)-6	**撤去**			
	撤去	電灯分岐	1	式
Ⅰ-1-(3)-1	**配線器具**			
	連用名前付ｽｲｯﾁ	2P15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個
	連用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 1口型×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個
	連用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	58	個
	連用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型×2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	5	個
	連用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極・接地端子付 1口型×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	13	個

B.別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
	連用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極・接地端子付 2口型×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個
	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型×1 防水露出	6	個
	複合ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型×1+8極8芯UTPCat6対応×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個
	複合ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型×2+8極8芯UTPCat6対応×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個
	複合ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型×1+8極8芯UTPCat6対応×1+6極4芯×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個
	複合ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型×2+8極8芯UTPCat6対応×1+6極4芯×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	4	個
	複合ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型×1+8極8芯UTPCat6対応×1+通線ｶﾊﾞｰ 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個
	複合ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型×1+8極8芯UTPCat6対応×1+6極4芯×1+通線ｶﾊﾞｰ 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個
	連用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型(抜止)×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	9	個
	複合ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型(抜止)×1+CS-7F-RW×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個
	複合ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型(抜止)×2+6極4芯×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個
	複合ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型(抜止)×2+8極8芯UTPCat6対応×1+6極4芯×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個
	複合ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型(抜止)×2+6極4芯×2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個
	複合ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A 接地極付 2口型(抜止)×1+通線ｶﾊﾞｰ 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個
Ⅰ-1-(3)-2	ｹｰﾌﾞﾙ			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0-3C 管路内引入れ	135	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0-3C PF管等管路内引入れ	272	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF 2.0-3C 天井内ころがし	932	m
Ⅰ-1-(3)-3	電線管			
	電線管	E25 露出	5	m
	電線管	G92 露出	5	m
	電線管	PF22 隠蔽	272	m
Ⅰ-1-(3)-4	ﾎﾞｯｸｽ類			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製 中四角 浅型 D44	122	個
	樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用　D44	6	個
	樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3個用　D44	4	個
	樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4個用　D44	2	個
Ⅰ-1-(3)-5	はつり工事			
	円形貫通口はつり	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁　径32mm　壁厚200mm	5	箇所
Ⅰ-1-(3)-6	撤去			
	撤去	ｺﾝｾﾝﾄ分岐	1	式
Ⅰ-2-(1)-1	電線			
	電線	EM-IE 22 管路内引入れ	6	m
Ⅰ-2-(1)-2	ｹｰﾌﾞﾙ			
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET14° 屋内ラック上敷設	1	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET14° 天井内ころがし	1	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET22° 管路内引入れ	4	m

B.別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET22゜ 屋内ラック上敷設	6	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET22゜ 天井内ころがし	1	m
	ｹｰﾌﾞﾙ分岐材	EM-CE-T 22゜-14゜-14゜	1	箇所
	ｹｰﾌﾞﾙ表示札		2	枚
Ⅰ-2-(1)-3	**電線管**			
	電線管	E39 露出	2	m
	電線管	E51 露出	2	m
	電線管	VE16 隠蔽	6	m
Ⅰ-2-(1)-4	**金属製プレート**			
	金属製ﾌﾟﾚｰﾄ	600W×1150H×1.6t	1	枚
	金属製ﾌﾟﾚｰﾄ	300W×600H×1.6t	1	枚
	金属製ﾌﾟﾚｰﾄ	450W×400H×1.6t	1	枚
Ⅰ-2-(1)-5	**撤去**			
	撤去	動力幹線	1	式
Ⅰ-2-(2)-1	**配線器具**			
	連用名前付スイッチ	1P4AL(動作表示)×1 ＋強弱	6	個
Ⅰ-2-(2)-2	**電線**			
	電線	EM-IE 1.6 管路内引入れ	184	m
	電線	EM-IE 2.0 管路内引入れ	66	m
	電線	EM-IE 5.5 管路内引入れ	45	m
Ⅰ-2-(2)-3	**ｹｰﾌﾞﾙ**			
	ケーブル	EM-CE 2 - 3C 管路内引入	27	m
	ケーブル	EM-CE 2 - 3C 天井内ころがし	108	m
	ケーブル	EM-CE 3.5 - 3C 管路内引入	6	m
	ケーブル	EM-CE 3.5 - 3C 天井内ころがし	43	m
	ケーブル	EM-CE 5.5 - 3C 管路内引入	21	m
	ケーブル	EM-CE 5.5 - 3C 天井内ころがし	45	m
	ケーブル	EM-CE 8 - 3C 管路内引入	7	m
	ケーブル	EM-CE 8 - 3C 天井内ころがし	39	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C 管路内引入	8	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C PF管路内引入	11	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C 天井内ころがし	130	m
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 2C 天井内ころがし	1	m
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C 管路内引入	8	m
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C 天井内ころがし	51	m
Ⅰ-2-(2)-4	**電線管**			
	電線管	G22 露出	16	m

B.別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
	電線管	G28 露出	16	m
	電線管	G36 露出	4	m
	電線管	PF22 隠蔽	11	m
Ⅰ-2-(2)-5	**ﾎﾞｯｸｽ類**			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製 中四角 浅型 D44	26	個
Ⅰ-2-(2)-6	**撤去**			
	撤去	動力分岐	1	式
Ⅰ-3-1	**情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ**			
	情報用ﾓｼﾞｭﾗｺﾝｾﾝﾄ	8極8芯UTPｶﾃｺﾞﾘｰ6対応×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個
Ⅰ-3-2	**ｹｰﾌﾞﾙ**			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-UTP0.5-4P（cat6） 管路内引入れ	25	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-UTP0.5-4P（cat6） PF管等管路内引入れ	37	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-UTP0.5-4P（cat6） 屋内ラック上敷設	25	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-UTP0.5-4P（cat6） 天井内ころがし	310	m
	光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ成端接続	5C以下	3	箇所
Ⅰ-3-3	**ﾎﾞｯｸｽ類**			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製 中四角 浅型 D44	1	個
Ⅰ-3-4	**防火区画貫通処理等**			
	防火区画貫通処理	31φ用 両端分 貫通用電線管 C21共 短管工法用	10	箇所
Ⅰ-3-5	**撤去**			
	撤去費	構内情報通信網設備	1	式
Ⅰ-4-1	**電線**			
	電線	EM-IE 5.5 管路内引入	4	m
Ⅰ-4-2	**ｹｰﾌﾞﾙ**			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-BTIEE 0.4- 2P 管路内引入	23	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-BTIEE 0.4- 2P PF管等管路内引入	32	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-BTIEE 0.4- 2P 天井内ころがし	205	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CCP-AP 0.5 - 10P 管路内引入	4	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CCP-AP 0.5 - 10P 屋内ラック上敷設	13	m
Ⅰ-4-3	**電線管**			
	電線管	E25 露出	4	m
	電線管	E39 露出	4	m
	電線管	PF16 隠蔽	29	m
	電線管	VE16 隠蔽	4	m

B.別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
Ⅰ-4-4	**接地工事**			
	接地棒埋設	14φx1500mm 2本組	1	箇所
Ⅰ-4-5	**撤去**			
	撤去費	構内交換設備	1	式
Ⅰ-5-1	**撤去**			
	撤去費	拡声設備	1	式
Ⅰ-6-(1)-1	**ｹｰﾌﾞﾙ**			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-2C PF管等管路内引入	34	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 1.2-2C 天井内ころがし	20	m
Ⅰ-6-(1)-2	**ﾎﾞｯｸｽ類**			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製 中四角 浅型 D44	10	個
Ⅰ-7-1	**ｹｰﾌﾞﾙ**			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 管路内引入	2	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 屋内ラック上敷設	5	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 天井内ころがし	7	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB 管路内引入	21	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB PF管等管路内引入	3	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB 天井内ころがし	5	m
Ⅰ-7-2	**ﾎﾞｯｸｽ類**			
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製 中四角 浅型 D44	1	個
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 露出(SS) 防水(SUS)	0.2㎡未満	0.32	㎡
Ⅰ-7-3	**撤去**			
	撤去費	テレビ共同受信設備	1	式
Ⅰ-8-(1)-1	**ｹｰﾌﾞﾙ**			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-4C 管路内引入	6	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-4C PF管等管路内引入	6	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE 0.9-4C 天井内ころがし	135	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 1.2-5P PF管等管路内引入	8	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP 1.2-5P 天井内ころがし	26	m
Ⅰ-8-(1)-2	**電線管**			
	電線管	E19 露出	6	m
	電線管	PF16 隠蔽	14	m
Ⅰ-8-(1)-3	**ﾎﾞｯｸｽ類**			

B.別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製 中四角 浅型 D44	18	個
	露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	1方出 E19	1	個
	露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	2方出 E19	1	個
Ⅰ-8-(1)-4	**金属製プレート**			
	金属製ﾌﾟﾚｰﾄ	650W×350H×1.6t	1	枚
Ⅰ-8-(1)-5	**撤去**			
	撤去費	自動火災報知設備	1	式
Ⅰ-10-1	**発生材処理**			
	発生材処理		1	式
Ⅱ-1-1	**電線**			
	電線	EM-IE 22 管路内引入	4	m
	電線	EM-IE 5.5 管路内引入	20	m
Ⅱ-1-2	**ｹｰﾌﾞﾙ**			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 3.5 - 4C 管路内引入	15	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 3.5 - 4C PF管等管路内引入	115	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 3.5 - 4C 屋内ラック上敷設	10	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 8 - 3C 管路内引入	24	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE 8 - 3C PF管等管路内引入	8	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET14° 管路内引入	11	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET14° PF管等管路内引入	64	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET14° 屋内ラック上敷設	5	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET22° 管路内引入	36	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET22° PF管等管路内引入	134	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET22° 屋内ラック上敷設	5	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET38° 管路内引入	29	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET38° PF管等管路内引入	196	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET38° 屋内ラック上敷設	10	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET60° 管路内引入	26	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET60° PF管等管路内引入	119	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET60° 屋内ラック上敷設	4	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET60° コンクリートサドル止め	6	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET60° 天井内ころがし	1	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET100° 管路内引入	19	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET100° PF管等管路内引入	130	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET100° 屋内ラック上敷設	5	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET100° コンクリートサドル止め	6	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CET100° 天井内ころがし	1	m
	直線接続材	EM-CET14°	1	箇所
	直線接続材	EM-CET38°	1	箇所

B.別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
Ⅱ-1-3	**電線管**			
	電線管	E25 露出	20	m
	電線管	E39 露出	17	m
	電線管	E51 露出	22	m
	電線管	E63 露出	10	m
	電線管	G36 露出	11	m
	電線管	G42 露出	14	m
	電線管	G54 露出	30	m
	電線管	G70 露出	19	m
	電線管	VE16 隠蔽	4	m
	波付合成樹脂管	F・FEP30 地中埋設	115	m
	波付合成樹脂管	F・FEP40 地中埋設	206	m
	波付合成樹脂管	F・FEP50 地中埋設	315	m
	波付合成樹脂管	F・FEP65 地中埋設	130	m
	異種管接続材	F・FEP40	6	箇所
	異種管接続材	F・FEP50	6	箇所
	異種管接続材	F・FEP65	6	箇所
Ⅱ-1-4	**ﾎﾞｯｸｽ類**			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 露出(SS) 錆止め塗装 鋼板製	0.2㎡未満	0.32	㎡
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 露出(SS) 防水(SUS)	0.3～0.5㎡未満	1.26	㎡
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 露出(SS) 防水(SUS)	0.5～1.0㎡未満	1.04	㎡
Ⅱ-1-5	**接地工事**			
	接地棒埋設	14φx1500mm D種	1	箇所
Ⅱ-1-6	**土工事**			
	掘削	機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	77.2	㎥
	発生土		71.5	㎥
	残土処分	人力（場内敷きならし）	5.4	㎥
	アスファルト撤去		16.9	㎡
	アスファルト		16.9	㎡
	路盤	クラッシャラン C-40	2.5	㎥
	アスファルトカッター		49.8	m
	アスファルト撤去	処分	0.8	㎥
	アスファルト撤去	運搬	0.8	㎥
	埋設表示シート	ポリエチレン製　W=150 ダブル	281	m
	地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製　90x90x300mm	12	個
	地中埋設標	鋳鉄製	5	個
Ⅱ-1-7	**撤去**			
	撤去費	構内配電線路	1	式

B.別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
Ⅱ-2-1	**ｹｰﾌﾞﾙ**			
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-GI-4C 管路内引入	33	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-GI-4C PF管等管路内引入	324	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-GI-4C 屋内ﾗｯｸ上敷設	64	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CCP-AP 0.5-10P 管路内引入	24	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CCP-AP 0.5-10P PF管等管路内引入	251	m
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CCP-AP 0.5-10P 屋内ﾗｯｸ上敷設	39	m
	光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ直線接続	5C以下	1	箇所
	光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定	4C以下	3	箇所
	光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ成端接続	5C以下	3	箇所
Ⅱ-2-2	**電線管**			
	電線管	E25 露出	30	m
	電線管	E31 露出	1	m
	電線管	E39 露出	1	m
	電線管	G22 露出	21	m
	電線管	G36 露出	13	m
	波付合成樹脂管	F・FEP30 地中埋設	637	m
	異種管接続材	F・FEP30	8	箇所
Ⅱ-2-3	**撤去**			
	撤去費	構内通信線路	1	式
Ⅱ-3-1	**発生材処理**			
	発生材処理		1	式

B.別紙明細

別紙明細番号	名　称	摘　要	撤去内容		数量
			再使用	不要	
Ⅰ-1-(1)-8	撤去(電灯設備(電灯幹線))				
	電線	IV 38 管内		○	7.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV14-3C 管内		○	4.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV14-3C ころがし		○	5.0
	電線管	E39 露出		○	4.0
	電線管	VE22 隠蔽		○	7.0
	分電盤	L-1		○	1.0
	ﾎｰﾑ分電盤			○	1.0
Ⅰ-1-(2)-6	撤去(電灯設備(電灯分岐))				
	電線	IV 1.6 管内		○	389.0
	電線	IV 2.0 管内		○	278.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C 管内		○	5.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6-2C ころがし		○	21.0
	電線管	E19 露出		○	231.0
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角 浅型		○	49.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	350×350×200		○	1.0
	埋込ｽｲｯﾁ	1P15Ax1		○	9.0
	埋込ｽｲｯﾁ	1P15Ax2		○	7.0
	埋込ｽｲｯﾁ	3W15Ax1		○	3.0
	人感ｾﾝｻｰ	親機		○	2.0
	人感ｾﾝｻｰ	子機		○	2.0
	照明器具	LC60W		○	1.0
	照明器具	LG20C (IL60W)		○	2.0
	照明器具	LRS1-13		○	5.0
	照明器具	LSC2-40		○	4.0
	照明器具	LSS10-2-15		○	6.0
	照明器具	LSS10-4-48		○	33.0
	照明器具	PLA 5W		○	1.0
	照明器具	三色灯 40W		○	1.0
	照明器具	FCA32		○	1.0
Ⅰ-1-(3)-6	撤去(電灯分岐(コンセント分岐))				
	電線	IV 2.0 管内		○	443.0
	電線	IV 5.5 管内		○	91.0
	電線管	E19 露出		○	36.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	350×350×350		○	1.0
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1		○	12.0
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2		○	15.0
	埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1		○	3.0

B.別紙明細

別紙明細番号	名　　称	摘　　要	撤去内容		数量
			再使用	不要	
I -2-(1)-5	撤去(動力設備(動力幹線))				
	電線	IV1.6 管内		○	63.0
	電線	IV14 管内		○	27.0
	電線管	E25 露出		○	9.0
	電線管	E31 露出		○	9.0
I -2-(2)-6	撤去(動力設備(動力分岐))				
	電線	IV1.6 管内		○	176.0
	電線	IV2.0 管内		○	52.0
	電線	IV5.5 管内		○	127.0
	電線	IV8 管内		○	5.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV2.0-3C 管内		○	9.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV3.5-3C 管内		○	52.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV5.5-3C 管内		○	127.0
	電線管	E19 露出		○	8.0
	電線管	E25 露出		○	58.0
	電線管	VE16 隠蔽		○	16.0
	電線管	VE22 隠蔽		○	160.0
	1種金属線ぴ	A型		○	2.0
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E25		○	1.0
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	VE22		○	1.0
	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1種金属線ぴ A型用		○	1.0
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1種金属線ぴ A型用 1個用		○	1.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×200×150		○	1.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×200×200		○	1.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	250×250×200		○	1.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×150		○	1.0
	開閉器箱	MCCB3P30A×1		○	1.0
	開閉器箱	MCCB3P30A×2		○	1.0
	開閉器箱	KS3P30A×1		○	2.0
	動力盤	P-1		○	1.0
	研究室動力盤			○	1.0
	警報盤			○	1.0
	電極	LF4P		○	1.0
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1		○	2.0
I -3-5	撤去(構内情報通信網設備)				
	ｹｰﾌﾞﾙ	UTP0.5-4P 管内		○	87.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	UTP0.5-4P FEP内		○	22.0

B.別紙明細

別紙明細番号	名　称	摘　要	撤去内容		数量
			再使用	不要	
	ｹｰﾌﾞﾙ	UTP0.5-4P ころがし		○	35.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	GI-4C 管内		○	91.0
	電線管	E19 露出		○	26.0
	電線管	E39 露出		○	8.0
	電線管	VE16 隠蔽		○	34.0
	電線管	VE22 隠蔽		○	13.0
	電線管	VE28 隠蔽		○	2.0
	電線管	VE36 隠蔽		○	7.0
	電線管	FEP30 地中		○	4.0
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角 浅型		○	13.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100		○	6.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×200×200		○	1.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×200		○	1.0
	EIAﾗｯｸ	600×700×2000		○	1.0
	情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ	8極8芯×1		○	7.0
	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ			○	6.0
Ｉ-4-5	撤去(構内交換設備)				
	電線	IV5.5 管内		○	4.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	TIVF0.5-2C 管内		○	186.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	TIVF0.5-2C ころがし		○	12.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CCP-AP0.5-10P 管内		○	10.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CCP-AP0.5-20P 管内		○	1.0
	電線管	E19 露出		○	44.0
	電線管	E31 露出		○	10.0
	電線管	VE16 隠蔽		○	53.0
	1種金属線ぴ	A型		○	19.0
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	E19		○	1.0
	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1種金属線ぴ A型用		○	6.0
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1種金属線ぴ A型用 1個用		○	6.0
	端子盤	20P		○	1.0
	PBX			○	1.0
	保安器函	5P		○	1.0
	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ	6極4芯×1		○	11.0
Ｉ-5-1	撤去(拡声設備)				
	ｹｰﾌﾞﾙ	AE1.2-2C 管内		○	13.0
	電線管	VE16 隠蔽		○	5.0
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角 浅型		○	1.0
	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ			○	1.0

B.別紙明細

別紙明細番号	名　　称	摘　　要	撤去内容		数量
			再使用	不要	
	ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ			○	2.0
Ⅰ-7-3	撤去(テレビ共同受信設備)				
	ｹｰﾌﾞﾙ	5C-FB 管内		○	78.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	5C-FB ころがし		○	3.0
	電線管	VE16 隠蔽		○	30.0
	1種金属線ぴ	A型		○	1.0
	露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	VE16 2方出		○	2.0
	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1種金属線ぴ A型用		○	1.0
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1種金属線ぴ A型用 1個用		○	1.0
	直列ﾕﾆｯﾄ	端末		○	2.0
Ⅰ-8-(1)-5	撤去(自動火災報知設備)				
	電線	IV1.2 管内		○	405.0
	電線	HIV1.2 管内		○	21.0
	電線管	E19 露出		○	84.0
	電線管	E25 露出		○	5.0
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中四角 浅型		○	18.0
	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ			○	1.0
	受信機	P型2級3回線		○	1.0
	電源箱			○	1.0
	総合盤	発信機、ベル、表示灯		○	1.0
	総合盤	発信機、ベル、表示灯、試験用押釦		○	1.0
	電鈴			○	1.0
	煙感知器	ｲｵﾝ化式		○	1.0
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種		○	11.0
	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	1種		○	5.0
Ⅱ-1-7	撤去(構内配電線路)				
	電線	IV22 管内		○	14.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV14-3C 管内		○	49.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV14-3C FEP内		○	18.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV22-3C 管内		○	112.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV38-3C 管内		○	44.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CV60-3C 管内		○	35.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CVT14 管内		○	7.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CVT14 FEP内		○	71.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CVT14 ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ		○	38.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CVT14 ころがし		○	3.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CVT38 管内		○	3.0

B.別紙明細

別紙明細番号	名　　称	摘　　要	撤去内容		数量
			再使用	不要	
	ｹｰﾌﾞﾙ	CVT38 FEP内		○	71.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	DV5.5-3C 管内		○	21.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	DV22-3C 管内		○	112.0
	電線管	E39 露出		○	2.0
	電線管	G28 露出		○	5.0
	電線管	G36 露出		○	37.0
	電線管	G42 露出		○	5.0
	電線管	G54 露出		○	3.0
	電線管	G70 露出		○	5.0
	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	22		○	38.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×150		○	2.0
	腕金	700mm		○	3.0
	腕金	1000mm		○	1.0
	腕金	1200mm		○	1.0
	引込開閉器盤			○	1.0
	パンザーマスト	7.4-6.6-21.4		○	1.0
	保安灯	FL20W-1		○	1.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET38 FEP内		○	28.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CET60 FEP内		○	28.0
	電線管	F・FEP50 露出		○	28.0
	電線管	F・FEP65 露出		○	28.0
Ⅱ-2-3	撤去(構内通信線路)				
	ｹｰﾌﾞﾙ	TIVF0.5-2C 管内		○	31.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	TIVF0.5-2C ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ		○	66.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	TIVF0.5-2C ころがし		○	6.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CCP-AP0.5-10P 管内		○	6.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CCP-AP0.5-10P FEP内		○	94.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	CCP-AP0.5-10P ころがし		○	12.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	GI-4C 管内		○	37.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	GI-4C FEP内		○	94.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	GI-4C ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ		○	97.0
	ｹｰﾌﾞﾙ	GI-4C ころがし		○	20.0
	電線管	E19 露出		○	2.0
	電線管	E25 露出		○	5.0
	電線管	VE16 隠蔽		○	30.0
	電線管	VE22 隠蔽		○	37.0
	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	14		○	97.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×200		○	1.0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300		○	1.0