

質 疑 回 答 書

令和7年7月14日

工事名 佐賀大学(鍋島1)臨床講堂改修工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	A-30	STDW-1引き分け自動ドア新設のエンジンは既存再利用として STDW-2のエンジンは新設と判断してよろしいでしょうか、ご指示下さい。	STW-1、STW-2の自動扉は付属金物を含めて新設になります。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

数 量 書 質 疑 回 答 書
 注)本質疑回答書は数量書(参考数量)に対しての質疑回答書であり設計図書の一部ではない。

令和7年7月14日

工事名 佐賀大学(鍋島1)臨床講堂改修工事

番号	頁番号	工種	質 疑 事 項	回 答
1			数量書 5.内装改修{壁}の項目にGL工法が見当たりません。 設計図書には、GL工法をする様に記載されています。 どの様にすればいいかご指示ください。	設計図書を正とします。
			追加指示事項	
1				参考数量書を差替えます。(変更数量書参照)

令和 7 年 度

佐賀大学(鍋島 1)臨床講堂改修工事

変更指示書

工事名称 : 佐賀大学(鍋島1)臨床講堂改修工事

番号	図面番号等	指 示 事 項	指 示 内 容
1	数量書(参考資料)	数量書(参考資料)の差替え	変更数量書(参考資料)に差替えを行います。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

佐賀大学(鍋島1)臨床講堂改修工事

変更数量書 (参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、参考資料（参考数量）として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書の変更内容について

黄色で色付けしている部分は「項目の変更・追加・訂正」、「数量の変更・追加・訂正」とする。灰色で色付けしている部分は「項目の削除」とする。

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	I. 臨床講堂	改修		
	1. 直接仮設			
1	墨出し		1	式
2	外部足場		1	式
3	内部足場		1	式
4	災害防止		1	式
5	仮設材運搬		1	式
	計			
	2. 防水改修			
	(1) 撤去			
	屋根 改質アスファルトシート防水撤去	平部	195	m ²
	屋根 改質アスファルトシート防水撤去	立上り	54.9	m ²
	ルーフドレイン撤去	φ75	3	か所
	ルーフドレイン撤去	φ100	3	か所
	ルーフドレイン撤去	φ150	10	か所
	縦樋撤去	鋼管 φ150 掴み金物共	64.7	m
	バルコニー 防水モルタル撤去		0.6	m ³
	渡り廊下 床 塗膜防水撤去	平場 ケレン	49.8	m ²
	渡り廊下 床 塗膜防水撤去	立上り ケレン	4.2	m ²
	渡り廊下 縦樋 撤去	φ80	10.4	m
	計			
	(2) 改修			
	水洗い	高圧ホシフ 10~15MPa	481	m ²
	下地処理 ポリマーセメントペースト	屋根・基礎・パラペット 既設ALC面	231	m ²
	下地処理 ポリマーセメントペースト	屋根・基礎・パラペット 既設コンクリート面	195	m ²
	改質アスファルトシート防水	平部 脱気装置、PF板3種b t=50共 (ASI-T1)	512	m ²

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	改質アスファルトシート防水	平部 脱気装置共 (AS-T3)	195	m ²
	改質アスファルトシート防水	立上り (m3AS 密着工法)	54.9	m ²
	防水押え金物	アルミアングル L-30×10×2.0	163	m
	水切テープ		163	m
	バルコニー床 防水モルタル塗り		23.9	m ²
	塗膜防水	X-2 平部	142	m ²
	塗膜防水	X-2 立上り	62.1	m ²
	改修縦引ルーフレン	φ75 シート防水用	1	か所
	改修縦引ルーフレン	φ100 シート防水用	2	か所
	改修横引ルーフレン	φ75 シート防水用	1	か所
	改修横引ルーフレン	φ100 シート防水用	1	か所
	改修横引ルーフレン	φ150 シート防水用	4	か所
	改修中継ルーフレン	φ150 シート防水用	6	か所
	縦樋	ガラ-VP φ150 SUS掴み金物共	72.5	m
	渡り廊下 床 高圧洗浄	高圧ホース 10～15MPa	54.0	m ²
	渡り廊下 床 下地調整剤塗布	エポキシ系樹種モルタル t=0.5mm	54.0	m ²
	渡り廊下 塗膜防水	X-2 平部	49.8	m
	渡り廊下 塗膜防水	X-2 立上り	4.2	m ²
	計			
	3. 外壁改修			
	(1) 撤去			
	既存塗膜撤去	コンクリート面 工程RB種	883	m ²
	防鳥ネット撤去		29.6	m ²
	目地 シーリング撤去		417	m
	渡り廊下 手摺撤去		1	式
	計			

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	(2) 改修			
	ひび割れ部補修	シーリング 0.2mm未満	36	m
	ひび割れ部補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工 法 0.2mm以上1.0mm未満	45	m
	ひび割れ部補修	カットシーリング充填工法 コンクリート面ひび割れ1.0mm以上	30	m
	爆裂部補修	露筋部中性化防止剤塗布、 ポリマーセメントモルタル充填 100x100	7	か所
	水洗い	高圧ホース 10～15MPa	1,155	m ²
	外壁 タイル剥落防止	ピンネット工法 タイル下地共	273	m ²
	外壁 50二丁掛タイル	横張り 施釉 接着材張り	273	m ²
	外壁 50二丁掛タイル役物	屏風曲 窓まぐさ	5.9	m
	外壁 50二丁掛タイル役物	コーナー役物	150	m
	外壁 下地調整塗材	C-2 既存コンクリート面 吹付下地	883	m ²
	外壁 複層仕上塗材E	ゆず肌状 ふっ素系 艶有り	883	m ²
	目地 シーリング	PS-2 20×10	417	m
	渡り廊下 柱 水洗い	高圧ホース 10～15MPa	19.2	m ²
	渡り廊下 柱 複層塗材E	ゆず肌状 ふっ素系 艶有り	19.2	m ²
	渡り廊下 手摺新設	アルミ手摺	1	式
	計			
	4. 建具改修			
	(1) 撤去			
6	アルミニウム製建具撤去		1	式
7	鋼製建具撤去		1	式
	木製建具撤去	片開き 枠共 集積共	6.4	m ²
	パティション撤去	枠共 集積共	22.7	m ²
	トイルブース撤去	枠共 集積共	30.9	m ²
	シーリング撤去		167	m
	ガラス撤去	集積共	252	m ²
	計			

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	(2) 改修			
	1) アルミ製建具			
	AW-1 アルミ製引違窓	カバ-工法 W2830×H1800	8	か所
	AW-2 アルミ製引違窓	カバ-工法 W2830×H1800	1	か所
	AW-3 アルミ製引違窓	W2930×H1900	1	か所
	AW-4 アルミ製引違窓+ハ° 枠嵌殺し窓	W2930×H2900	4	か所
	AW-5 アルミ製すべり出し窓+嵌殺し窓	W6680×H2900	2	か所
	AW-7 アルミ製嵌殺し窓	W800×H6600	1	か所
	AW-8 アルミ製すべり出し窓	W400×H1400	2	か所
	AW-9 アルミ製開き窓+嵌殺し窓+カ° 璃	W500×H2200	7	か所
	AW-10 アルミ製開き窓+ハ° 枠嵌殺し窓+カ° 璃	W500×H2200	2	か所
	ADW-1 アルミ製引違窓	W6190×H3085	1	か所
	運搬、取付費		1	式
	小計			
	2) 鋼製建具	付属金物一式		
	SD-1 鋼製両開き戸	扉のみ W3860×H2000	3	か所
	SD-2 鋼製親子開き戸	W1300×H2000	2	か所
	SD-3 鋼製片開き戸	扉のみ W2930×H2000	1	か所
	SD-4 鋼製親子開き戸	W1300×H2000	4	か所
	SD-6 鋼製片開き戸	W850×H2000	2	か所
	SD-7 鋼製片開き戸	W850×H2000	2	か所
	SD-9 鋼製片開き戸	特定防火設備 W850×H2560	4	か所
	SD-12' 鋼製片開き戸ト'アコロザ'-取付	特定防火設備 W600×H1200	1	か所
	SD-13 鋼製両開き戸	特定防火設備 (随時閉鎖) W2650×H2550	1	か所
	SD-14 鋼製両開き戸	W3300×H2000	1	か所
	SD-15 鋼製両開き戸	W1600×H2000	1	か所
	SD-17 鋼製両開き戸	特定防火設備 (随時閉鎖) W2250×H2550	2	か所

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	SD-18 鋼製両開き戸	W1980×H2385	2	か所
	運搬、取付費		1	式
	小計			
	3) 鋼製軽量建具	付属金物一式		
	LSD-1 鋼製軽量片開き戸	W850×H2000	4	か所
	LSD-2 鋼製軽量片引き戸	W1980×H2000	1	か所
	LSD-3 鋼製軽量片開き戸	W800×H1800	1	か所
	LSD-4 鋼製軽量片開き戸	W850×H2750	1	か所
	LSD-5 鋼製軽量両開き戸	W1600×H2000	1	か所
	LSD-6 鋼製軽量片開き戸	W900×H2000	2	か所
	LSD-7 鋼製軽量両開き戸	W2400×H2000	1	か所
	運搬、取付費		1	式
	小計			
	4) ステンレス建具	付属金物一式		
	STDW-1 ステンレス製引分け自動扉	カーテンウォールに取付 W1800×H2000運搬取付費共	1	か所
	STDW-2 ステンレス製引分け自動扉	W2945×H2585運搬取付費共	1	か所
	STD-1 ステンレス製両開き戸	W2530×H2085運搬取付費共	1	か所
	運搬、取付費		1	式
	小計			
	4) トイレブース			
	TB-1 トイレブース	W4057×H2400	1	か所
	TB-2 トイレブース	W1077×H2400	1	か所
	TB-3 トイレブース	W1200×H2400	1	か所
	TB-4 トイレブース	W1870×H2400	1	か所
	運搬、取付費		1	式

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	小計			
	5) ガラス			
	フロント板ガラス	厚さ5	81.4	m ²
	型板ガラス	厚さ4	5.3	m ²
	網入磨き板ガラス	厚さ6.8、2.18m ² 以下	3.3	m ²
	強化ガラス	厚さ6	18.9	m ²
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 2.0m ² 以下	45.5	m ²
	複層ガラス	PW6.8+A6+FL5 2.0m ² 以下	6.2	m ²
	防音合わせガラス	FL5+A10+FL3+中間膜+3	34.3	m ²
	ガラスフィルム		55.5	m ²
	ガラスシーリング	片面5×5	980	m
	衝突防止表示	ステンレス製 30φ	5	か所
	小計			
	6) その他			
	DP 耐候性塗料塗り	塗り替え 3級 鋼製建具面	51.2	m ²
	DP 耐候性塗料塗り	新設建具 3級 鋼製建具面	182	m ²
	建具周囲シーリング	MS-2 15×10	234	m
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	234	m
	小計			
	計			
	5. 内装改修			
	(1) 撤去			
	[外部]			
	天井ボード撤去	二重張り	58.3	m ²
	天井下地撤去	軽量鉄骨下地	156	m ²

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	[内部]			
	床タイル撤去		23.4	m ²
	段鼻ノズリップ 金物撤去	ステンレス製	71.0	m
	床下点検口撤去		1	か所
	木製巾木撤去		23.4	m
	壁タイル撤去		99.9	m ²
	壁下地撤去	木下地	355	m ²
	壁下地グラスウール撤去		355	m ²
	天井下地撤去	軽量鉄骨下地	1,081	m ²
	天井ボード 撤去	一重張り	216	m ²
	天井アルミ成形板撤去	天井下地撤去共	11.3	m ²
	計			
	(2) 改修			
	[外部]			
	軒天井 軽量鉄骨天井下地	屋外 25形	150	m ²
	軒天井 無石綿けい酸カルシウム板張り	t=6.0 目透し 塗装下	150	m ²
	軒天井 薄付け仕上塗材吹付け	砂壁状 ケイカル面 素地共	150	m ²
	軒天井 下地調整塗材	C-2 既存コンクリート面 吹付下地	28.2	m ²
	軒天井 薄付け仕上塗材吹付け	砂壁状 コンクリート面	28.2	m ²
	[床]			
	床 下地調整	セルフレベルンク材塗り	1,077	m ²
	床 ビニル床シート	t=2.0 熱溶接工法 マーブル柄	684	m ²
	床 超防汚性ビニル床シート	t=2.0 熱溶接工法 マーブル柄	35.4	m ²
	床 防滑ビニル床シート	t=2.0 熱溶接工法 マーブル柄	357	m ²
	床 100角タイル		11.2	m ²
	床 汚垂石	t=20 花崗岩 本磨	1.7	m ²
	床 スロープ床組	鋼製床組 H0~600	1	式

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	床 防塵塗料		94.1	m ²
	床 モルタル押え	張物下地	12.1	m ²
	段鼻 ノスリップ 金物	ステンレス製 タイ付 接着工法	71.0	m
	床下点検口	ステンレス製 600角	1	か所
	[壁]			
	ビニル巾木	H=75	369	m
	木製巾木	H=75	148	m
	壁 タイル剥落防止	ピンネット工法	11.4	m ²
	壁 50二丁掛タイル		11.4	m ²
	軽量鉄骨壁下地	50形 @300	206	m ²
	軽量鉄骨壁下地	65形 @455	338	m ²
8	軽量鉄骨壁下地 開口部等補強		1	式
	木製胴縁	27x45 タテ@450、ヨコ@300	292	m ²
	壁 せっこうボード張り	t=12.5 突付V目地	263	m ²
	壁 せっこうボード張り	t=12.5 LGS下地 突付V目地	309	m ²
	壁 せっこうボード張り	t=12.5 GL工法 突付V目地	76.4	m ²
	壁 せっこうボード張り	t=12.5+9.5 LGS下地 突付V目地	245	m ²
	壁 シーリングせっこうボード張り	t=12.5 突付V目地	46.8	m ²
	壁 シーリングせっこうボード張り	t=12.5 LGS下地 突付V目地	64.1	m ²
	壁 シーリングせっこうボード張り	t=12.5 GL工法 突付V目地	27.6	m ²
	壁 シーリングせっこうボード張り	t=12.5+9.5 LGS下地 突付V目地	52.5	m ²
	壁 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t=25	210	m ²
	壁 下地補強鉄板張り	t=0.5	31.8	m ²
	壁 有孔珪合板	t5.5 裏面寒冷紗貼り	263	m ²
	壁 グラスウール充填	24K t50	263	m ²
	壁 無孔珪合板	t5.5	29.2	m ²
	壁点検口	450角	3	か所
	[天井]			

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	軽量鉄骨天井下地	19形 ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	110	m ²
	軽量鉄骨天井下地	19形 ふところ1.5m未満 下地張りあり @360	941	m ²
	軽量鉄骨天井下地補強	吊りボルト間隔が900mmを超 える部分の補強	291	m ²
	天井 グラスウール敷込み	24K t50	291	m ²
	天井 化粧せっこうボード張り	t=9.5	110	m ²
	天井 ロックウール化粧吸音板張り	t=9.0 下張GB-Rt=9.5共	942	m ²
	天井 薄付け仕上塗材吹付け	砂壁状 コンクリート面	14.9	m ²
	天井 硬質ウレタンフォーム吹付	A種1H t=50	99.7	m ²
	天井点検口	アルミ製 600角 額縁タイプ	78	か所
9	軽量鉄骨天井下地 開口部等補強		1	式
	天井廻り縁	塩ビ製	528	m
	ブラインドボックス	W120×H125	33.8	m
	スクリーンボックス	W4900×D200×H200	1	か所
	スクリーンボックス	W3600×D200×H200	2	か所
	スクリーンボックス	W3600×D150×H150	1	か所
	スクリーンボックス	W3000×D150×H150	1	か所
	スクリーンボックス	W2300×D200×H200	1	か所
	[その他]			
	ライニング面台	メラミンボードフォームt=25 W=150	4.9	m
	ライニング面台	メラミンボードフォームt=25 W=200	2.9	m
	ライニング面台	メラミンボードフォームt=25 W=250	1.0	m
	ライニング天板補強	耐水合板	1.6	m ²
	ライニング正面壁補強	PL-0.8	10.5	m ²
	SK裏ライニング	メラミン樹脂パーティクルボード W620×D805×H700	1	か所
	壁付手摺	樹脂製φ34 フラケット共	50.7	m
	スロープ 自立手摺	樹脂製φ34 2段 支柱共	11.3	m
	スロープ 立上り壁下地	木製軸組 H600～0	3.7	m ²
	スロープ 立上り壁笠木	珪藻集成材 150×30	11.3	m

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	計			
	6. 塗装改修			
	(1) 改修			
	[外部]			
	手すり等 耐候性塗料塗り	3級 細巾物 鉄鋼面 錆止共	45.4	m
	[内部]			
	壁 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	既存モルタル面 下地調整塗材C-2共	252	m ²
	壁 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント塗り	ボード面 素地共	501	m ²
	壁 OS-CL塗	木部 素地共	336	m ²
	階段スロープ 手すり笠木 オイルステイン塗	木部 素地共	4.9	m ²
	既存カーテン・ブラインドボックス SOP塗り	3級 鉄鋼面 錆止共	149	m ²
	渡り廊下 DP 耐候性塗料塗り	塗り替え 3級 ホーローパネル	24.5	m ²
	計			
	7. 躯体改修			
	(1) 撤去			
	鉄筋コンクリート撤去	床	0.2	m ³
	鉄筋コンクリート撤去	壁	16.6	m ³
	建具周囲はつり		390	m
	カッター入れ	コンクリート面	494	m
	計			
	(2) 改修			
	[内部]			
	床下点検口撤去跡床塞ぎ		1	か所
	バルコニー外壁下立ち上がり		1.4	m
	床 嵩上げコンクリート	バルコニー屋内化部分 軽量コンクリート	1.0	m ³

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	設備開口穴埋め	モルタル詰め 300×300×t150	6	か所
	計			
	8. 環境配慮改修			
	(1) 撤去			
	[外部]			
	軒天井 化粧石綿ケイカル板撤去	直貼り アスベスト含有	97.6	m ²
	[内部]			
	ビニル床シート撤去	アスベスト含有	974	m ²
	ビニルタイル撤去	アスベスト含有	97.5	m ²
	ビニル巾木撤去	H=75 アスベスト含有	269	m
	壁 化粧石綿ケイカル板撤去	アスベスト含有	355	m ²
	天井 ロックウール吸音板撤去	直貼り アスベスト含有	825	m ²
	天井 化粧石綿ケイカル板撤去	直貼り アスベスト含有	29.1	m ²
	計			
	9. 発生材処理			
10	(1) 運搬		1	式
11	(2) 処分		1	式
	計			
	Ⅱ. EV棟			
	1. 直接仮設			
12	墨出し		1	式
13	外部足場		1	式
14	内部足場		1	式
15	災害防止		1	式
16	仮設材運搬		1	式

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	計			
	2. 土工			
	根切り	つぼ・布掘	21.0	m ³
	床付け	つぼ・布掘	11.0	m ²
	埋戻し	発生土	9.7	m ³
	発生土運搬	10t積級 DID区間有 バックホ 油圧式クローラ型 0.45m ³	21.0	m ³
	残土処分	場外処分	21.0	m ³
	土工機械運搬		1	式
	計			
	3. 地業			
	(1) 地業			
	砕石地業	再生クワッシャー 基礎下	0.7	m ³
	計			
	(2) 鋼管杭			
	先端羽根付き鋼管杭	STKR490 φ190.7×t7 全長19m	4	本
	鋼管杭 機械式接手	φ190.7用	12	か所
	鋼管杭 運搬費		1	式
	鋼管杭 施工費		1	式
	計			
	4. 鉄筋			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.3	t
	異形鉄筋	SD295 D13	0.4	t
	異形鉄筋	SD295 D16	0.3	t
	鉄筋加工組立		1.0	t

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	鉄筋運搬費	4t車	1.0	t
	あと施工アンカー	接着系横方向D10	34.0	か所
	計			
	5. コンクリート			
	普通コンクリート	捨て Fc18N/mm2 SL15cm	0.6	m ³
	普通コンクリート	基礎 Fc24N/mm2 SL15cm	6.5	m ³
	普通コンクリート	地上 Fc24N/mm2 SL18cm	0.8	m ³
	普通コンクリート	デッキ上 Fc24N/mm2 SL18cm	1.3	m ³
17	構造体強度補正		1	式
18	コンクリート打設手間		1	式
	伸縮目地	1F床 20mm	3.1	m
	計			
	6. 型枠			
	普通合板型枠	基礎部	35.4	m ²
	普通合板型枠	地上部	9.7	m ²
	型枠運搬費	4t車	45.1	m ²
	計			
	7. 鉄骨			
	(1) 本体鉄骨			
	H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.2	t
	H形鋼	SS400 H-175×90×5×8	0.2	t
	H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	0.2	t
	H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	0.2	t
	H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	1.6	t
	等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.01	t

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t
	等辺山形鋼	SS400 L-90×90×7	0.03	t
	鋼板	SS400 PL-6	0.03	t
	鋼板	SS400 PL-9	0.3	t
	鋼板	SS400 PL-12	0.04	t
	鋼板	SS400 PL-16	0.3	t
	鋼板	SN400B PL-9	0.1	t
	鉄骨スクラップ 控除		1.0	式
	鉄骨加工組立		3.1	t
	鉄骨工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	244	m
	鉄骨錆止め塗装		83.5	m ²
	鉄骨運搬	100km	3.1	t
	鉄骨建方		3.1	t
	トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L=45	62	本
	トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L=50	166	本
	トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=40	8	本
	トルシヤ形高力ボルト	S10T M22 L=50	8	本
	トルシヤ形高力ボルト締付		235	本
	計			
	(2) 附帯鉄骨等			
	超音波探傷試験	AQQL4.0% 第6水準 工場全数	20	か所
	スタットボルト	φ16 H=100	80	本
	垂直ブレース	M20 L=4200 ターンバックルパイプ式	4	本
	垂直ブレース	M22 L=4400 ターンバックルパイプ式	4	本
	ベースバック柱脚工法	H2020-12V2	4	か所
	デッキプレート	フラットデッキ t0.8	8.9	m ²
	デッキ流れ止め	H150	17.5	m

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	計			
	(3) 耐火被覆			
	柱型 ロックール吹付	t25 1時間耐火	19.3	m ²
	梁型 ロックール吹付	t25 1時間耐火	12.6	m ²
	計			
	8. 既成コンクリート			
	押出成形セメント板	t=60 目地シーリング 共	72.1	m ²
	押出成形セメント板コーナー	t=60	16.6	m
	足元金物	L-50×50×6	8.7	m
	取付金物	L-50×50×6	8.7	m
	計			
	9. 防水			
	下地処理 ポリマーセメントペースト	屋根・基礎・パラペット 既設コンクリート面	195	m ²
	改質アスファルトシート防水	平部 (AS-T3)	5.2	m ²
	改質アスファルトシート防水	立上り (AS-T3)	3.4	m ²
	塗膜防水	X-2 平部	6.2	m ²
	塗膜防水	X-2 立上り	12.7	m ²
	計			
	10. タイル			
	壁 50二丁掛タイル		96.6	m ²
	外壁 50二丁掛タイル役物	コーナー役物	56.3	m
	計			
	11. 屋根及びとい			

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	横引ルフトレン	φ100 シート防水用 後付け	1	か所
	竖樋	カラーVP φ100 SUS掴み金物共	8.3	m
	オーバーフロー管	VP φ50 カバー共	1	か所
	計			
	12. 金属			
	(1) 外部			
	EXP. ｼｶﾊﾞｰ	屋根-壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 耐火帯	3.5	m
	EXP. ｼｶﾊﾞｰ	外壁コーナー ｸﾘｱﾗﾝｽ100 耐火帯	16.8	m
	ｱﾙﾐ笠木	W400	8.1	m
	計			
	(2) 内部			
	EXP. ｼｶﾊﾞｰ	2F床 ｸﾘｱﾗﾝｽ100 耐火帯	2.6	m
	EXP. ｼｶﾊﾞｰ	内壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ100	12.8	m
	EXP. ｼｶﾊﾞｰ	天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ100	5.2	m
	計			
	13. エレベーター設備			
	エレベーター	11人乗 750kg 2停止	1	台
	計			
	14. 発生材処理			
19	(1) 運搬		1	式
20	(2) 処分		1	式
	計			
	Ⅲ. 外構			

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	(1) 撤去			
	アスファルト舗装撤去	t=50	11.9	m ³
	カッター入れ	アスファルト面	194	m
	鉄筋コンクリート撤去	鉄筋共	4.8	m ³
	鉄筋コンクリート撤去	無筋	1.3	m ³
	床タイル張り撤去	モルタル下地共	1.7	m ³
	砂利舗装撤去	t=30	0.1	m ³
	地先境界ブロック撤去	150/170×200×600L	36.4	m
	L型側溝撤去	W500	53.9	m
	看板撤去	H3m	1	か所
	樹木伐採	樹高0.6m 1本/m2程度	2.0	m ²
	樹木移植	樹高0.6m 1本/m2程度	2.0	m ²
	樹木伐採	樹高0.9m 1本/m2程度	41.7	m ²
	樹木移植	樹高0.9m 1本/m2程度	41.7	m ²
	計			
	(2) 改修			
	アスファルト舗装新設	t=50	208	m ²
	床タイル張り新設	モルタル下地共	49.5	m ²
	透水性インターロッキング舗装新設	t=60	163	m ²
	L型側溝新設	W500	53.6	m
	縁石新設	150×150×600L	23.9	m
	複層仕上塗材E		6.3	m ²
	土間・階段躯体		1	式
	屋外スロープ 躯体	150角タイル張り共	1	式
	屋外スロープ 手摺	h750	12.0	m
	RC腰壁		1	式
	外部配管ラインク		3	か所

A (細目別内訳)

[illegible]

B 別紙明細

N o	名 称	摘 要	数 量	単位
1	墨出し			
	墨出し（屋上防水）		426	m ²
	墨出し（外壁改修）		1,155	m ²
	墨出し（内部改修）	複合改修	1,290	m ²
	小 計			
2	外部足場			
	外部仕上足場	桢組本足場 手摺先行方式 900桢 12m未満 124日	984	m ²
	外部仕上足場	桢組本足場 手摺先行方式 900桢 22m未満 150日	543	m ²
	安全手すり	桢組本足場用	151	m
	小 計			
3	内部足場			
	内部仕上足場	脚立 階高4m未満 転用数2	940	m ²
	内部仕上足場	桢組棚足場 転用数1 階高 4.0m以上5.0m未満	307	m ²
	内部階段仕上足場		53.4	m ²
	小 計			
4	災害防止			
	垂直養生シート	防音シート 2ヶ月	1,289	m ²
	防音パ ー ー	防音パ ー ー 2ヶ月	237	m ²
	垂直養生シート	メッシュシート 4ヶ月	1,526	m ²
	小 計			
5	仮設材運搬			
	仮設材運搬	桢組本足場 900桢	1,526	m ²
	仮設材運搬	安全手すり 桢組本足場用	151	m
	仮設材運搬	内部脚立足場	940	m ²

B 別紙明細

N o	名 称	摘 要	数 量	単位
	仮設材運搬	枠組棚足場 4.0m超5.0m未満	307	m ²
	仮設材運搬	内部階段足場	53.4	m ²
	仮設材運搬	シート・ネット類	1,526	m ²
	小 計			
6	アルミニウム製建具撤去			
	アルミニウム製建具撤去	片開き 枠共 集積共	11.0	m ²
	アルミニウム製建具撤去	両開き 枠共 集積共	191	m ²
	小 計			
7	鋼製建具撤去			
	鋼製建具撤去	片開き 枠共 集積共	32.8	m ²
	鋼製建具撤去	親子開き 枠共 集積共	18.2	m ²
	鋼製建具撤去	両開き 枠共 集積共	23.3	m ²
	小 計			
8	軽量鉄骨壁下地 開口部等補強			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	50形 W500×H2200 三方	4	か所
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W450×H450 四方	3	か所
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W800×H1800 三方	1	か所
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W850×H2000 三方	7	か所
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W850×H2600 三方	4	か所
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W1100×H2000 三方	4	か所
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W1600×H2000 三方	1	か所
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W2400×H2000 三方	2	か所
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 W3300×H2000 三方	1	か所
	小 計			

B 別紙明細

N o	名 称	摘 要	数 量	単位
9	軽量鉄骨天井下地開口補強			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 150×150	8	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 200×200	2	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 300×300	4	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 400×400(400φ)	4	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 450×450(450φ)	21	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 550×550(550φ)	12	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 900×900	6	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 600×600	78	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 600×700	2	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1000×1000	2	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1235×100	103	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 2000×100	10	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 2485×150	3	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 3735×220	2	か所
	小 計			
10	発生材運搬	積込 共		
	発生材運搬	コンクリート類	16.9	m3
	発生材運搬	アスファルト防水層類	4.8	m3
	発生材運搬	ガラス類	19.1	m3
	発生材運搬	タイル類	0.6	m3
	発生材運搬	木材類	1.8	m3
	発生材運搬	廃せっこうボード類	1.9	m3
	発生材運搬	廃せっこうボード類 非飛散性アスベスト含有	11.3	m3
	発生材運搬	廃プラスチック類 非飛散性アスベスト含有	2.3	m3
	計			

B 別紙明細

N o	名 称	摘 要	数 量	単位
11	発生材処分			
	発生材処分	コンクリート類	16.9	m ³
	発生材処分	アスファルト類	4.8	m ³
	発生材処分	ガラス類	19.1	m ³
	発生材処分	タイル類	0.6	m ³
	発生材処分	木材類	1.8	m ³
	発生材処分	廃せっこうボード類	1.9	m ³
	発生材処分	廃せっこうボード類 非飛散性アスベスト含有	11.3	m ³
	発生材処分	廃プラスチック類 非飛散性アスベスト含有	2.3	m ³
	有価物売却	鉄屑H2	0.7	t
	有価物売却	鉄屑H3	6.7	t
	有価物売却	アルミ 込みガラ	2.7	t
	計			
12	墨出し			
	墨出し（小規模）	EV棟増築	34.9	m ²
	小 計			
13	外部足場			
	外部仕上足場	枠組本足場 手摺先行方式 900枠 12m未満 124日	98.4	m ²
	安全手すり	枠組本足場用	11.3	m
	小 計			
14	内部足場			
	内部仕上足場	シャフト内足場	16.0	m ²
	小 計			
15	災害防止			

B 別紙明細

N o	名 称	摘 要	数 量	単位
	垂直養生シート	防音シート 2ヶ月	98.4	m ²
	垂直養生シート	メッシュシート 4ヶ月	98.4	m ²
	小 計			
16	仮設材運搬			
	仮設材運搬	枠組本足場 900枠	98.4	m ²
	仮設材運搬	安全手すり 枠組本足場用	11.3	m
	仮設材運搬	シャフト内足場	16.0	m ²
	仮設材運搬	シート・ネット類	98.4	m ²
	小 計			
17	構造体強度補正			
	構造体強度補正	+3N 基礎	6.5	m ³
	構造体強度補正	+3N 地上	2.1	m ³
	小 計			
18	コンクリート打設手間			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.6	m ³
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設	6.5	m ³
	コンクリート打設手間	地上コンクリート 人力打設	0.8	m ³
	コンクリート打設手間	デッキ上コンクリート 人力打設	1.3	m ³
	コンクリートポンプ圧送		6.5	m ³
	コンクリートポンプ圧送基本料金		1	回
	計			
19	発生材運搬	積込 共		
	発生材運搬	建設発生土	11.3	m ³
	計			

B 別紙明細

N o	名 称	摘 要	数 量	単位
20	発生材処分			
	発生材処分	建設発生土	11.3	m ³
	計			
21	発生材運搬	積込 共		
	発生材運搬	コンクリート類	5.0	m ³
	発生材運搬	廃アスファルト	9.0	m ³
	発生材運搬	砕石類	9.0	m ³
	発生材運搬	珉タル類	1.0	m ³
	発生材運搬	木材類	20.0	m ³
	計			
22	発生材処分			
	発生材処分	コンクリート類	5.0	m ³
	発生材処分	廃アスファルト	9.0	m ³
	発生材処分	砕石類	9.0	m ³
	発生材処分	珉タル類	1.0	m ³
	発生材処分	木材類	20.0	m ³
	鉄骨スクラップ 控除		0.1	t
	計			