

佐賀大学（本庄町1）理工学部理系大学院棟改修工事

数量書 (参考資料)

- A. 細目別内訳
- B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、**参考資料（参考数量）**として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書に従い閲覧に供する。

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	I. 理工学部理系大学院棟			
	1. 直接仮設			
1	墨出し		1	式
2	外部足場		1	式
3	内部足場		1	式
4	災害防止		1	式
5	仮設材運搬		1	式
	計			
	2. 防水改修			
	(1) 撤去			
	1) 外部			
	改質アスファルト防水撤去	立上り	21.6	m ²
	防水 アルミ製押え金物撤去	L-30×15×2	71.9	m
	ルーフトレン撤去	堅引 φ100	7	カ所
	堅樋撤去	VP100 φ	73.5	m
	計			
	(2) 改修			
	1) 外部			
	水洗い		332	m ²
	高圧水洗	30MPa程度	149	m ²
	合成高分子系ルーフィングシート防水	平部	311	m ²
	合成高分子系ルーフィングシート防水	立上り	21.6	m ²
	防水層押え金物	アルミ製 L-30×15×2	71.9	m
	下地調整材	ポリマーセメント	21.6	m ²
	塗膜防水	平部 X-2	138	m ²
	塗膜防水	立上り X-2	10.8	m ²
	基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	13.5	m ²
	脱気装置		3	カ所

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	シーリング	MS-2 15×15	126	m
	改修用塩ビ製ドレン	堅引 φ100	7	カ所
	中継ドレイン	縦型 φ100 変性エポキシ樹脂塗替え	12	カ所
	堅樋	VP100 φカラー	73.5	m
	ステンレスタラップ		2	カ所
	計			
	3. 外壁改修			
	(1) 撤去			
	壁 タイル張り撤去	下地モルタル共	265.0	m ²
	金属成形板撤去	玄関庇天井	12.8	m ²
	軽量鉄骨天井下地撤去	玄関庇天井	12.8	m ²
	シーリング撤去	20×10	204	m
	アルミ廻り縁撤去	玄関庇天井	15.8	m
	天井裏換気パイプ撤去	φ50 L400	10.0	カ所
	床下換気パイプ撤去	φ100 L400 SUS製グリルキャップ付き	10.0	カ所
	計			
	(2) 改修			
	壁 タイル張り	50二丁掛け 施釉 接着材張り 防汚処理品	265	m ²
	壁 役物タイル張り	50二丁掛け 施釉 接着材張り 防汚処理品	311	m
	壁 複層塗材E	ローラー	368	m ²
	軒裏 外装薄塗材E	ローラー	114	m ²
	下地調整	C-2	482	m ²
	下地調整	CM-2 タイル面	265	m ²
	水洗い	10～15MPa程度	265	m ²
	高圧水洗	30MPa程度	482	m ²
	軽量鉄骨天井下地	25形 下地張りなし @300	12.8	m ²
	天井 金属成形板	アルミスパンドレル t1.0 働き幅200 焼付塗装仕上	12.8	m ²
	天井点検口	450角 アルミ枠 天井同材	1	カ所

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	浮き部補修	一般部0.25㎡以上 アンカービ [°] ン [°] ン [°] グ [°] 全面 [°] キ [°] ン [°] 樹脂注入	3.0	㎡
	浮き部補修	一般部0.25㎡未満 アンカービ [°] ン [°] ン [°] グ [°] 部分 [°] キ [°] ン [°] 樹脂注入	5.0	㎡
	浮き部補修	狭幅部 アンカービ [°] ン [°] ン [°] グ [°] 全面 [°] キ [°] ン [°] 樹脂注入	15.0	m
	浮き部補修	狭幅部 アンカービ [°] ン [°] ン [°] グ [°] 部分 [°] キ [°] ン [°] 樹脂注入	10.0	m
	ひび割れ部改修	Uカットシール材充填工法	23.8	m
	鉄筋露出部補修	100×100以下 防錆処理+ 充填工法 [°] リマーセメントモルタル	8	か所
	鉄筋露出部補修	100×300以下 防錆処理+ 充填工法 [°] リマーセメントモルタル	5	か所
	鉄筋露出部補修	100×500以下 防錆処理+ 充填工法 [°] リマーセメントモルタル	3	か所
	欠損部補修	100×200以下 充填工法 [°] リマーセメントモルタル	3	か所
	欠損部補修	100×500以下 充填工法 [°] キ [°] ン [°] 樹脂モルタル	1	か所
	シーリング	PS-2 20×10	204	m
	床下換気パイプ	φ100 L400 SUS製グリルキャップ付き	10	か所
	換気扇300角閉塞	300角	17	か所
	計			
	4. 建具改修			
	(1) 撤去			
6	アルミニウム製建具撤去		1	式
7	鋼製建具撤去		1	式
8	ステンレス製建具撤去		1	式
9	木製建具撤去		1	式
10	トイレブース撤去		1	式
	ガラス撤去		133	㎡
	計			
	(2) 改修			
	1) アルミニウム製建具			
	AW-1 FIX付引違窓	W5310×H1650	3	か所
	AW-1A 欄間FIX付引違窓	W5310×H1650 防火設備	3	か所
	AW-1B 欄間FIX付引違窓	W5310×H1650 防火設備	3	か所

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	AW-2 欄間アルミハネ付引違窓	W2430×H1650	2	か所
	AW-2A 欄間アルミハネ付引違窓	W2430×H1650	1	か所
	AW-3 欄間FIX付引違窓	W1700×H1650	3	か所
	AW-4 引違窓	W1700×H1250	2	か所
	AW-5 欄間アルミハネ付引違窓	W1570×H1650	3	か所
	AW-6 FIX窓	W1610×H1410	2	か所
	AD-1 欄間FIX付2枚引き自動扉	W2000×H2460 電気錠	1	か所
	運搬、取付費		1	式
	小 計		1	式
	2) 鋼製建具			
	SFD-1 防火戸	W1500×H2000	1	か所
	SFD-2 防火戸	W2610×H2000	2	か所
	SFD-3 防火扉	W850×H2000	1	か所
	SD-1 片面フラッシュ片開扉	W850×H2000	3	か所
	SD-2 片面フラッシュ両開扉	W1200×H2000	3	か所
	SD-3 片面フラッシュ両開扉	W1600×H2000	3	か所
	SD-4 片面フラッシュ両開扉	W600×H400	1	か所
	運搬、取付費		1	式
	小 計			
	3) 軽量鋼製建具			
	LSD-1 片開扉	W850×H2000	7	か所
	LSD-2 片開断熱扉	W850×H2000 セミアタイト	1	か所
	LSD-3 親子扉	W1300×H2000	6	か所
	LSD-4 ハンガードア	W2100×H2000	1	か所
	LSD-5 片開扉	W850×H2000 エアタイト	1	か所
	運搬、取付費		1	式
	小 計			

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	4) パテーション			
	SP-1	W6700×H2400	1	か所
	SP-2	W3140×H2400	1	か所
	SP-3	W3140×H2400	1	か所
	運搬、取付費		1	式
	小 計			
	5) ステンレス製建具			
	STT-1 三方枠	W1000×H2000	3	か所
	STT-2 一方枠	H2400	5	か所
	運搬、取付費		1	式
	小 計			
	5) トイレブース			
	TB-1	W3000×H2400	2	か所
	TB-2	W1000×H2400	3	か所
	TB-3	W2080×H2400	1	か所
	TB-4 隔て板	W1000×H2000	1	か所
	運搬、取付費		1	式
	小 計			
	5) 移動間仕切壁			
	SSD-1	W5300×H2600 防音 鉄骨下地、ボード塞ぎ共	1	か所
	運搬、取付費		1	式
	小 計			
	5) ガラス			
	型板ガラス	t4 2.18m2以下	0.1	m ²
	透明板ガラス	t5 2.18m2以下	2.6	m ²
	透明板ガラス	t3 2.18m2以下	1.8	m ²

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 2.0㎡以下	83.9	㎡
	複層ガラス	FL5+A6+PW6.8 2.0㎡以下	7.9	㎡
	複層ガラス	FL5+A6+F4 2.0㎡以下	10.2	㎡
	強化ガラス	t5 2.0㎡以下	17.8	㎡
	ガラスシーリング	シリコン系 両面	1210	m
	衝突防止マーク	ステンレス 30角	18	か所
	小 計			
	6) その他			
	建具周囲シーリング	MS-2 20×10	222	m
	建具周囲シーリング	MS-2 10×10 アルミ水切り 下端	73.1	m
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	222	m
	建具周囲モルタル充填	内部建具	1.7	m
	DP 耐候性塗料塗り	DP 3級 鉄鋼面 糸幅300以下	160	m
	小 計			
	計			
	5. 内装改修			
	(1) 撤去			
	床レール撤去	取付け金物共	5.9	m
	天井レール撤去	スチールC-75*45*2.3	11.7	m
	天井レール撤去	スチールI-100×75×5	11.7	m
	床 ビニル床シート撤去		718	㎡
	ビニル幅木撤去		558	m
	壁 タイル撤去		121	㎡
	壁 せっこうボード撤去	一重張り	1010	㎡
	壁 せっこうボード撤去	二重張り	161	㎡
	軽量鉄骨壁下地撤去		455	㎡
	天井 ボード撤去	一重張り	674	㎡
	天井 金属成形板撤去	t1.0	3.9	㎡

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	軽量鉄骨天井下地撤去		674	m ²
	ブラインドボックス撤去	木製W100	60.2	m
	長押撤去	木製 80×30	198	m
	手摺撤去	ビニル製笠木のみ	11.5	m
	流し台CS-1撤去	L1800 コンクリート製	3	か所
	流し台CS-2撤去	L1900 コンクリート製	1	か所
	作業台CT-1撤去	L1200 コンクリート製	1	か所
	流し台撤去	W900 D750 H850 ステンレス既製品	5	か所
	手洗器配管バック撤去	W600 D150 H1100	13	か所
	SK配管バック撤去	W750 D150 H1100	3	か所
	小便器配管バック撤去	W2700 D150 H1350	1	か所
	床下点検口撤去	600×600	1	か所
	計			
	(2) 改修			
	1) 床			
	床 防塵塗料		22.9	m ²
	床 ビニル床シート張り	t2 マーブル柄	605	m ²
	床 ビニル床シート張り	t2 超防汚性	49.4	m ²
	段鼻ノズリップ	ステンレス W35 コムタ付入り	60.0	m
	床下点検口	ステンレス製600角 防水・防臭型 モルタル充填	3	か所
	小 計			
	2) 幅木・壁			
	ビニル幅木	H60	434	m
	ビニル幅木	ササ幅木	24	m
	壁 せっこうボード張り	GB-Rt12.5 GL工法 突付V目地	155	m ²
	壁 せっこうボード張り	GB-Rt12.5 突付V目地	448	m ²
	壁 せっこうボード張り	GB-Rt9.5 突付V目地	55	m ²
	壁 シーリングせっこうボード張り	GB-St12.5 突付V目地	140	m ²

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	壁 シーリングせっこうボード張り	GB-St9.5 突付V目地	120	m ²
	壁 けい酸カルシウム板張り	0.8FK t6	18.7	m ²
	耐火間仕切	LGS65 GB-F12.5+12.5(両面)	199	m ²
	耐火間仕切	LGS65 GB-F12.5+12.5(両面)+0.8FK t6	24.5	m ²
	耐火間仕切 耐火シール		285	m
	軽量鉄骨間仕切り	W50 @303	270	m ²
	軽量鉄骨間仕切り	W50 @455	7	m ²
	軽量鉄骨間仕切り	W65 @455	156	m ²
	内装用複層仕上げ塗材	ボード面	415	m ²
11	軽量鉄骨壁開口部補強		1	式
	壁 グラスウール充填	t50 32kg/m3	14.4	m ²
	壁目地シーリング	MS-2 10×10	26.4	m
	小 計			
	3) 天井			
	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りなし @225	533	m ²
	軽量鉄骨天井下地	19形 下地張りあり @360	46	m ²
12	軽量鉄骨天井下地開口補強		1	式
	天井点検口	450角	48	か所
	天井点検口	450角 アルミ枠 気密型	1	か所
	天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	t9.5	531	m ²
	天井 ロックウール吸音板(DR)	t9.0 GB-R下地共	46.1	m ²
	天井 0.8FK	t6.0 GB-R下地共	2.2	m ²
	天井廻り縁	塩ビ製	761	m
	外装薄塗材E		28.1	m ²
	下地調整材	C-2	28.1	m ²
	天井目地シーリング	MS-2 10×10	8.0	m
	小 計			
	4) その他			

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	アルミパネル		9.5	m ²
13	配管バック面台	ポストフォーム t 25	1	式
	家庭用流し台	L1000	2	か所
	実験室流し台	L900	4	か所
	ブラインドボックス1	W120 鋼製	24.6	m
	ブラインドボックス2	W120 鋼製	12.3	m
	ブラインドボックス3	W120 鋼製	23.2	m
	スクリーンボックス	W150 L3200 アルミ製	1.0	か所
	サイン	インクジェットシート バリアフリートイレ	1	か所
	サイン	突き出しピクトサイン	3	か所
	サイン	インクジェットシート 手摺付きトイレ	3	か所
	サイン	カッティングシート 切り文字	13	か所
	サイン	インクジェットシート 誘導階数表示	2	か所
	ホワイトボード仮撤去復旧	1800*900 下地補強共	2	か所
	ホワイトボード仮撤去復旧	3600*1200 下地補強共	3	か所
	ホワイトボード新設	3600*1200 下地補強共	2	か所
	サッシ方立壁取り合い金物	H1450	2	か所
	サッシ方立壁取り合い金物	H1650	1	か所
	点検タラップ	後付けステンレス製 300×200	6	か所
	落下防止手摺1	ステンレス製 L1700	14	か所
	落下防止手摺2	ステンレス製 L1600	2	か所
	落下防止手摺3	ステンレス製 L1570	2	か所
	階段手摺A	ビニル製	10.4	m
	階段手摺B	ビニル製 手摺子：SUS製	8.5	m
	階段手摺C	ビニル製 ブラケット	14.3	m
	小 計			
	計			
	6. 塗装改修			
	(1) 改修			

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	1) 内部			
	壁 EP-G つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 ボード面 一般面 素地ごしらえB種共	774	m ²
	天井EP-G つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 コンクリート面 一般面 素地ごしらえB種共	18.3	m ²
	天井 下地調整材	C-1	9.3	m ²
	SOP 合成樹脂調合ペイント塗り	SOP B種 鉄鋼面 錆止めA種共	18.8	m ²
	小 計			
	計			
	7. 躯体改修			
	(1) 撤去			
	カッター入れ	コンクリート面	63.8	m
	コンクリート壁撤去	t120	2.8	m ³
	小 計			
	(1) 改修			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.15	t
	異形鉄筋	SD295A D13	0.08	t
	鉄筋加工組立		0.23	t
	鉄筋運搬費		0.23	t
	片側フレア溶接		2.1	m ³
14	鉄筋スラップ 控除		1	式
	あと施工アンカー	接着系 D10 L220 上向	15	本
	あと施工アンカー	接着系 D10 L220 横向	15	本
	あと施工アンカー	接着系 D10 L220 下向	15	本
	あと施工アンカー	接着系 D10 L130 下向	107	本
	普通コンクリート	21N/mm ² S15cm	0.6	m ³
	普通コンクリート	18N/mm ² S15cm 基礎	4.7	m ³
15	コンクリート打設手間		1	式
16	構造体補正強度		1	式
	無収縮モルタル		0.2	m ³

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	無収縮珪砂注入用型枠	H200 両面	7.2	m ²
	普通合板型枠	地上部	28.5	m ²
	型枠運搬		35.7	m ²
	計			
	8. 環境配慮改修			
	(1) 撤去			
	1) 外部			
	防水層撤去	アスファルト防止 立上り	21.6	m ²
	小 計			
	2) 内部			
	床 ビニル床シート撤去		718	m ²
	天井 ボード撤去	DR	125	m ²
	小 計			
	計			
	(2) 改修			
	壁 硬質ウレタンフォーム吹付	t25	407	m ²
	計			
	9. 発生材処理			
17	(1) 運搬		1	式
18	(2) 処分		1	式
	計			
	II. 外構	改修		
	1. 外構			
	(1) 撤去			
	アスファルト舗装撤去		75.0	m ²

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	インターロッキングブロック撤去		20.9	m ²
	歩車道境界ブロック撤去	180×260×600	7.2	m
	歩車道境界ブロックA撤去	150×180×600	32.2	m
	地先境界ブロック撤去	150×180×600	40.9	m
	雨水桝撤去	コンクリート360角	1.0	か所
	カッター入れ		5.4	m
	玄関タイル撤去		12.1	m ²
	砕石敷撤去		19.3	m ²
	ステンレスくつふきマット撤去	1200×600	1.0	か所
	すき取り		17.7	m ²
	芝生撤去		473	m ²
	中高木 アメリカフウ 撤去伐根	高さ10m 幹周1.4m	1.0	本
	中高木 アメリカフウ 撤去伐根	高さ10m 幹周1.77m	1.0	本
	中高木 サツマヒ 撤去伐根	高さ2.7m 葉張2m	3.0	本
	中高木 カイズカイブキ 撤去伐根	高さ1.7m 葉張1.7m	4.0	本
	ネットフェンス撤去		11.6	m
	側溝撤去		0.6	m
	排水管撤去	HP φ150	41.0	m
	排水管撤去	VP φ100	7.5	m
	計			
	(2) 改修			
	アスファルト舗装	歩道用	71.8	m ²
	アスファルト舗装	車道用	77.6	m ²
	玄関タイル	300角	12.3	m ²
	玄関入口排水溝	W150 SUSグレーチング 細目ノンスリップ	1.5	m
	スロープタイル	150角	29.8	m ²
	インターロッキング	t80	41.3	m ²
	インターロッキング	仮撤去復旧	5.3	m ²
	砕石敷		19.3	m ³

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	歩車道境界ブロック		34.7	m
	地先境界ブロック		12.0	m
	歩車道境界ブロック撤去復旧		25.8	m
	地先境界ブロック撤去復旧		0.6	m
	擬石	基礎共	11.0	か所
	車止め	身障者用駐車場	2	か所
	白線引き	身障者用駐車場	1	か所
19	雨水集水柵嵩下げ		1	か所
	芝生		358	m ²
	メッシュフェンスA	W7.2×H2.0 基礎共	1	か所
	メッシュフェンスB	W4.7×H2.0 両開扉 基礎共	1	か所
	排水管	VU φ150	37.4	m
	排水管	VP φ100	7.2	m
	排水管	VP φ200	8.1	m
	埋戻し土	B種	18.3	m ³
20	階段、スロープ改修		1	式
	雨水柵	600角	1	か所
	側溝用柵	450型	1	か所
	計			
	(3) 発生材処理			
21	1) 運搬		1	式
22	2) 処分		1	式
	計			

B (別紙明細)

No	名 称	摘 要	数 量	単 位
1	墨出し			
	墨出し	内部改修 (複合)	759	m ²
	墨出し	外壁改修	265	m ²
	小 計			
2	外部足場			
	枠組本足場	900枠 手すり先行方式 足場高さH<12m 5か月	869	m ²
	安全手すり	枠組本足場用 5か月	72	m
	小 計			
3	内部足場			
	内部仕上足場	階高4.0m未満 脚立足場 改修 一般	715	m ²
	内部仕上足場	階段足場	44.4	m ²
	小 計			
4	災害防止			
	防音シート	1.5か月	869	m ²
	ネット状養生シート	3.5か月	869	m ²
	小 計			
5	仮設材運搬			
	仮設材運搬	枠組本足場 900枠	869	m ²
	仮設材運搬	内部足場 脚立足場	715	m ²
	仮設材運搬	階段足場	44.4	m ²
	仮設材運搬	安全手すり 枠組本足場用	72	m
	仮設材運搬	シート・ネット類	1,738	m ²
	小 計			

B (別紙明細)

No	名 称	摘 要	数 量	単 位
6	アルミニウム製建具撤去			
	アルミニウム製建具撤去 (AW、AD)		116.0	m ²
	計			
7	鋼製建具撤去			
	鋼製建具撤去 (SFD)		39.1	m ²
	計			
8	ステンレス製建具撤去			
	鋼製建具撤去 (STD)		4.9	m ²
	計			
9	木製建具撤去			
	木製建具撤去 (WD)		54.2	m ²
	計			
10	トイレブース撤去			
	トイレブース撤去 (TB-3)		1.0	か所
	トイレブース撤去 (TB-4)		1.0	か所
	トイレブース撤去 (TB-5)		1.0	か所
	トイレブース撤去 (TB-6)		1.0	か所
	トイレブース撤去 (TB-7)		1.0	か所
	トイレブース撤去 (TB-8)		1.0	か所
	計			
11	軽量鉄骨壁下地開口補強			
	軽鉄壁下地開口補強	65形 W1300×H2000 三方	6	か所
	軽鉄壁下地開口補強	65形 W1600×H2000 三方	3	か所

B (別紙明細)

No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	軽鉄壁下地開口補強	65形 W2100×H2200 三方	1	か所
	軽鉄壁下地開口補強	65形 W850×H2000 三方	15	か所
	軽鉄壁下地開口補強	65形 W1200×H2000 三方	3	か所
	小 計			
12	軽量鉄骨天井下地開口補強			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	450x450	51	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	900*900	22	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	250*250	2	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	300*300	9	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	150*150	9	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	200*450	4	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	150*1235	12	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	φ 150	49	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	φ 200	25	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	600*500	6	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	600*550	2	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	1800*950	1	か所
	軽量鉄骨天井下地開口補強	3200*150	1	か所
	小 計			
13	ライニング 面台			
	ライニング 面台	メラミンボ° ストフォーム t 25 W2250 , D150	1	か所
	ライニング 面台	メラミンボ° ストフォーム t 25 W1780 , D150	3	か所
	ライニング 面台	メラミンボ° ストフォーム t 25 W900 , D150	3	か所
	ライニング 面台	メラミンボ° ストフォーム t 25 L型 : W900+1940 , D300	1	か所
	ライニング 面台	メラミンボ° ストフォーム t 25 W900 , D150	3	か所
	ライニング 面台	メラミンボ° ストフォーム t 25 W900 , D280	1	か所

B (別紙明細)

No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	ラインゲ 面台	メラミンホ°ストフォーム t 25 W1000 , D280	2	か所
	ラインゲ 面台	メラミンホ°ストフォーム t 25 W900 , D400	1	か所
	小 計			
14	鉄筋スクラップ° 控除			
	鉄筋スクラップ° 控除	へび° - H2	△ 0.10	t
	小 計			
15	コンクリート打設手間			
	打設手間	基礎部コンクリート ホ°ンフ°	0.6	m3
	打設手間	基礎部コンクリート ホ°ンフ°	4.7	m3
	ホ°ンフ° 圧送基本料金	30m3以上~50m3未満/回 圧送料含む	1	回
	小 計			
16	構造体補正強度			
	基礎部	Fc18N/mm2+3N SL18cm	4.7	m3
	小 計			
17	(1) 運搬			
	コンクリートくず(無筋)	運搬費	2.5	m3
	木くず	運搬費	3.0	m3
	廃せっこうボード°	運搬費	25.0	m3
	ガラスくず等	運搬費	1.0	m3
	タイル	運搬費	1.0	m3
	アスファルト防水層	運搬費	0.1	m3
	廃°ラスチック	運搬費	4.0	m3
	アスベ°スト(非飛散性)	運搬費	2.5	m3
	小 計			

B (別紙明細)

No	名 称	摘 要	数 量	単位
18	(2) 処分			
	コンクリートくず(無筋)	処分費	2.5	m ³
	木くず	処分費	3.0	m ³
	廃せっこうボード	処分費	25.0	m ³
	ガラスくず等	処分費	1.0	m ³
	タイル	処分費	1.0	m ³
	アスファルト防水層	処分費	0.1	m ³
	廃プラスチック	処分費	4.0	m ³
	アスベスト(非飛散性)	処分費	2.5	m ³
	金属くず(鉄類)	処分費	△ 0.7	t
	金属くず(アルミ類)	処分費	△ 0.8	t
	小 計			
19	雨水集水桝嵩上げ			
	普通コンクリート	Fc21N S18 基礎	0.1	m ³
	コンクリート打設手間	小型構造物コンクリート 人力打設	0.1	m ³
	普通合板型枠		0.6	m ²
	型枠運搬		0.6	m ²
	異形鉄筋	SD295A D10	1.7	kg
	異形鉄筋	SD295A D10	2.0	kg
	鉄筋加工組立	小型構造物	3.7	kg
	鉄筋運搬		3.7	kg
	笠木 コンクリートコテ押え	W120	2.0	m
	集水桝グレーチング蓋蓋	1000x600	1	か所
	小 計			
20	階段、スロープ	手摺とも		

B (別紙明細)

No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	異形鉄筋	SD295A D10	1.10	t
	異形鉄筋	SD295A D13	0.80	t
	鉄筋加工組立		1.90	t
	鉄筋運搬費		1.90	t
	鉄筋スクラップ控除	△ H2	△ 0.10	t
	あと施工アンカー	接着系 D13 L130 横向	50	本
	普通コンクリート	21N/mm2 S18cm	7.2	m3
	打設手間	基礎部コンクリート ポンプ	2.5	m3
	打設手間	土間コンクリート ポンプ	7.2	m3
	ポンプ圧送基本料金	30m3以上～50m3未満/回 圧送料含む	1	回
	構造体補正強度	Fc21N/mm2+3N SL18cm	2.5	m3
	普通合板型枠	基礎部	14.6	m ²
	型枠運搬		14.6	m ²
	再生クラッシュラン		3.7	m ²
	スロープ手摺1 両側2段	鋼製 溶融亜鉛メッキ	8.8	m
	スロープ手摺2 片側2段	鋼製 溶融亜鉛メッキ	21.0	m
	スロープ手摺3 ブラケット	鋼製 溶融亜鉛メッキ	4.2	m
	スロープ手摺4 片側1段	鋼製 溶融亜鉛メッキ	8.7	m
	屋外階段手摺 片側2段	鋼製 溶融亜鉛メッキ	5.7	m
	小 計			
21	1) 運搬			
	コンクリートくず(無筋)	運搬費	0.1	m3
	アスファルト	運搬費	0.1	m3
	木くず	運搬費	5.0	m3
	ブロック	運搬費	0.3	m3
	小 計			

