

佐賀大学(鍋島1)臨床講堂改修電気設備工事

数量書 (参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、

参考資料（参考数量）として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書の変更内容について

朱書きで色付けしている部分は「数量の変更」とする。

例：変更前→変更後

A. 細目別内訳

別紙明細番号	名 称	摘 要	数 量	単位
	直接工事費			
	I 臨床講堂			
	1. 電灯設備			
	(1) 電灯幹線			
	電灯分電盤	1L-1 鋼板製 屋内自立型	1	面
	電灯分電盤	2L-1 鋼板製 屋内自立型	1	面
I-1-(1)-1	電線		1	式
I-1-(1)-2	ケーブル		1	式
I-1-(1)-3	ケーブルラック		1	式
I-1-(1)-4	防火区画貫通処理等		1	式
I-1-(1)-5	搬入費		1	式
I-1-(1)-6	撤去		1	式
	(2) 電灯分岐			
	照明器具	SP-1	3	個
	照明器具	SP-2	2	個
	照明器具	SP-3	2	個
	照明器具	SP-4	3	個
	照明器具	SP-5	1	個
	照明器具	LRS6CG1A-4-41	109	個
	照明器具	LRS8-4-43	6	個
	照明器具	LSS13-4-45	4	個
	照明器具	黒板灯吊金具	4	個
	照明器具	LSS1-2-15	1	個
	照明器具	LSS1-4-30	6	個
	照明器具	LSS9-4-30	16	個
	照明器具	LSS9-4-48	2	個
	照明器具	LDS1-LSS9-4-29	1	個
	照明器具	LRS1-13	25	個
	照明器具	LRS1-17	6	個
	照明器具	LRS1-22	45	個
	照明器具	LRS1-33	1	個
	照明器具	LRS1RP-17	6	個
I-1-(2)-1	配線器具		1	式
I-1-(2)-2	電線		1	式
I-1-(2)-3	ケーブル		1	式
I-1-(2)-4	電線管		1	式
I-1-(2)-5	ボックス類		1	式
I-1-(2)-6	防火区画貫通処理等		1	式
I-1-(2)-7	はつり工事		1	式
I-1-(2)-8	撤去		1	式

A. 細目別内訳

別紙明細番号	名 称	摘 要	数 量	単位
	(3) コンセント分岐			
I -1-(3)-1	配線器具		1	式
I -1-(3)-2	電線		1	式
I -1-(3)-3	ケーブル		1	式
I -1-(3)-4	電線管		1	式
I -1-(3)-5	ボックス類		1	式
I -1-(3)-6	はつり工事		1	式
I -1-(3)-7	撤去		1	式
	2. 動力設備			
I -2-(1)-1	(1) 動力幹線			
I -2-(1)-2	動力分電盤	1P-1 鋼板製 屋外自立型	1	面
I -2-(1)-3	動力分電盤	2P-1 鋼板製 屋内壁掛型	1	面
	(2) 動力分岐			
I -2-(2)-1	電動機等接続		1	式
I -2-(2)-2	配線器具		1	式
I -2-(2)-3	電線		1	式
I -2-(2)-4	ケーブル		1	式
I -2-(2)-5	電線管		1	式
I -2-(2)-6	ボックス類		1	式
I -2-(2)-7	塗装工事		1	式
	3. 構内情報通信網設備			
	EIAラック		1	面
	スプライスユニット	16C LC マネージメントトレイ付	1	台
I -3-1	情報用アウトレット		1	式
I -3-2	ケーブル		1	式
I -3-3	ケーブルラック		1	式
I -3-4	電線管		1	式
I -3-5	ボックス類		1	式
I -3-6	防火区画貫通処理等		1	式
I -3-7	はつり工事		1	式
I -3-8	撤去		1	式
	4. 構内交換設備			
	端子盤	IT-1 鋼板製 屋内壁掛型	1	面
	端子盤	2T-1 鋼板製 屋内壁掛型	1	面
	PHSアンテナ		6	個
I -4-1	ケーブル		1	式
I -4-2	電線管		1	式
I -4-3	撤去費		1	式

A. 細目別内訳

別紙明細番号	名 称	摘 要	数 量	単位
	5. 拡声設備			
	スピーカー制御器	AC100V 露出ボックス付	1	個
	天井埋込スピーカ	丸形 天井埋込 金属製	5	個
	天井埋込スピーカ	丸形 天井埋込 金属製 ATT付	10	個
	壁掛型スピーカ	壁掛型 ATT付	1	個
	アッテネータ	埋込型 0.5～6W 金属製 フレート付	2	個
	アッテネータ	埋込型 0.5～30W 金属製 フレート付	1	個
I-5-1	ケーブル		1	式
I-5-2	電線管		1	式
I-5-3	ボックス類		1	式
I-5-4	撤去費		1	式
	6. 誘導支援設備			
	(1) トイレ呼出			
	非常呼出表示親器	10窓 埋込ボックス付	1	個
	ブザー付廊下灯		7	個
	復旧ボタン		7	個
	呼出ボタン		18	個
I-6-(1)-1	ケーブル		1	式
I-6-(1)-2	電線管		1	式
I-6-(1)-3	ボックス類		1	式
I-6-(1)-4	撤去費		1	式
	7. 火災報知設備			
	(1) 自動火災報知			
	機器収容箱	露出型 P型1級発信機・表示灯・ベル収容 再利用	3	面
	差動式スポット型感知器	2種 露出 確認灯付	27	個
	定温式スポット型熱感知器	1 種 防水型 確認灯付	1	個
	光電式スポット型感知器	2種、非蓄積型 露出 確認灯付	3	個
	立会検査費		1	式
I-7-(1)-1	ケーブル		1	式
I-7-(1)-2	電線管		1	式
I-7-(1)-3	ボックス類		1	式
I-7-(1)-4	はつり工事		1	式
I-7-(1)-5	撤去		1	式
	(2) 自動閉鎖装置			
	光電式スポット型感知器	3種 露出型 連動用 確認灯付	5	個
	自動閉鎖装置	防火戸用 ラッチ式	6	個
I-7-(2)-1	ケーブル		1	式
I-7-(2)-2	電線管		1	式
I-7-(2)-3	ボックス類		1	式

A. 細目別内訳

別紙明細番号	名 称	摘 要	数 量	単位
	8. 構内配電線路			
I-8-1	電線		1	式
I-8-2	ケーブル		1	式
I-8-3	ケーブルラック		1	式
I-8-4	電線管		1	式
I-8-5	ボックス類		1	式
I-8-6	塗装工事		1	式
I-8-7	防火区画貫通処理等		1	式
I-8-8	はつり工事		1	式
I-8-9	撤去		1	式
	9. 構内通信線路			
	スプライスユニット	16C LC マネジメントトレ付	1	台
I-9-1	ケーブル		1	式
I-9-2	電線管		1	式
I-9-3	ボックス類		1	式
I-9-4	塗装工事		1	式
I-9-5	防火区画貫通処理等		1	式
I-9-6	はつり工事		1	式
I-9-7	撤去		1	式
	10. 発生材処理			
I-10-1	発生材処理		1	式
	II 増築棟			
	1. 電灯設備			
	(1) 電灯分岐			
	照明器具	LRS1-22	4	個
II-1-(1)-1	配線器具		1	式
II-1-(1)-2	ケーブル		1	式
II-1-(1)-3	電線管		1	式
II-1-(1)-4	ボックス類		1	式
	(2) コンセント分岐			
II-1-(2)-1	配線器具		1	式
II-1-(2)-2	ケーブル		1	式
II-1-(2)-3	電線管		1	式
II-1-(2)-4	ボックス類		1	式
II-1-(2)-5	防火区画貫通処理等		1	式
II-1-(2)-6	はつり工事		1	式

A. 細目別内訳

別紙明細番号	名 称	摘 要	数 量	単位
	2. 動力設備			
	(1) 動力分岐			
Ⅱ-2-(1)-1	電線		1	式
Ⅱ-2-(1)-2	ケーブル		1	式
Ⅱ-2-(1)-3	防火区画貫通処理等		1	式
Ⅱ-2-(1)-4	はつり工事		1	式
	3. 構内交換設備			
Ⅱ-3-1	ケーブル		1	式
Ⅱ-3-2	防火区画貫通処理等		1	式
Ⅱ-3-3	はつり工事		1	式
	4. 拡声設備			
Ⅱ-4-1	ケーブル		1	式
	5. 火災報知設備			
	(1) 自動火災報知			
	光電式スポット型感知器	2種、非蓄積型 露出 確認灯付	1	個
	点検ボックス		1	個
Ⅱ-5-(1)-1	ケーブル		1	式
	Ⅲ 管理棟			
	1. 受変電設備			
	変圧器	3φ3W 200kVA 耐震ゴム・ダイヤル温度計・移動用車輪含む	1	台
	計器用変流器	750/5A	2	個
	計器用変流器	200/5A	2	個
	配線用遮断器	MCCB 3P 250AF/200AT	2	個
Ⅲ-1-1	ケーブル		1	式
Ⅲ-1-2	撤去		1	式
	2. 中央監視設備			
Ⅲ-2-1	中央監視改造費		1	式
Ⅲ-2-2	試験調整費		1	式
	3. 発生材処理			
Ⅲ-3-1	発生材処理		1	式

B. 別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
I-1-(1)-1	電線			
	電線	EM-IE 14° 屋内ラック上敷設	14	m
	ケーブル表示札	150x40x3t 50文字程度 アクリル製	4	枚
I-1-(1)-2	ケーブル			
	ケーブル	600V EM-CET 100° 屋内ラック上敷設	13	m
	ケーブル	600V EM-CET 14° 屋内ラック上敷設	13	m
	ケーブル表示札	150x40x3t 50文字程度 アクリル製	4	枚
I-1-(1)-3	ケーブルラック			
	ケーブルラック	ZMケーブルラック W=300A 1段	1	m
	ケーブルラック	ZMケーブルラック W=400A 1段	11	m
	ケーブルラック	ZMケーブルラック W=800A 1段	1	m
I-1-(1)-4	防火区画貫通処理等			
	防火区画貫通処理	ケーブルラック用(床用) ラック幅400mm	1	箇所
	防火区画貫通処理	ケーブルラック用(壁用) ラック幅400mm	1	箇所
I-1-(1)-5	搬入費			
	搬入費	分電盤	1	式
I-1-(1)-6	撤去			
	撤去	電灯幹線	1	式
I-1-(2)-1	配線器具			
	埋込リモコンスイッチ	7個用 フル2線式 新金属プレート付	2	個
	埋込リモコンスイッチ	6個用 フル2線式 新金属プレート付	2	個
	連用名前付スイッチ	1P15A(位置表示灯付) ×1 新金属プレート付	7	個
	熱線センサ付自動スイッチ	親機 8A 広角 AC100V 屋内天井用 明るさセンサ付	10	個
	熱線センサ付自動スイッチ	親機 8A 広角 AC100V 屋外天井用 明るさセンサ付	3	個
	熱線センサ付自動スイッチ	親子機能無し AC100V 屋内天井用 明るさセンサ付 換気扇連動機能付	1	個
	熱線センサ付自動スイッチ	子機 DC12V 広角 屋内天井用	29	個
	熱線センサ付自動スイッチ	子機 DC12V 広角 屋外天井用	2	個
	熱線センサ付自動スイッチ	子機 AC100V 屋内天井用 換気扇連動用	2	個
	熱線センサ付自動スイッチ	負荷増設ユニットAC100V 屋内天井用	3	個
	熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット	1回路用 15A AC250V (切・自動・連続入) 新金属プレート付	3	個
	熱線センサ付自動スイッチ	親機 8A 広角 AC100V 屋外壁用 明るさセンサ付	2	個
I-1-(2)-2	電線			
	電線	EM-IE 1.6 管路内引入れ	190	m
	電線	EM-IE 2.0 管路内引入れ	24	m

B. 別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
I-1-(2)-3	ケーブル			
	ケーブル	600V EM-CE 3.5°-3C 天井内ころがし	25	m
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 天井内ころがし	416	m
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 天井内ころがし	22	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 天井内ころがし	527	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C PF管等管路内引入れ	3	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C 天井内ころがし	125	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C PF管等管路内引入れ	13	m
	ケーブル	EM-FCPEE-S 0.9-1P 天井内ころがし	67	m
	ケーブル	EM-FCPEE-S 0.9-1P PF管等管路内引入れ	4	m
I-1-(2)-4	電線管			
	電線管	PF22 隠蔽	4	m
	電線管	PF16 隠蔽	15	m
I-1-(2)-5	ボックス類			
	アウトレットボックス	樹脂製 中四角 浅型 D44	36	個
	アウトレットボックス	樹脂製 中四角 深型 D54	8	個
	樹脂製スイッチボックス	1個用 D44	10	個
	樹脂製スイッチボックス	2個用 D44	2	個
	露出スイッチボックス	1個用 1方出 G16	2	個
I-1-(2)-6	防火区画貫通処理等			
	防火区画貫通処理	壁 認定工法 (E51)	4	箇所
	防火区画貫通処理	壁 認定工法 (E19)	1	箇所
I-1-(2)-7	はつり工事			
	円形貫通口はつり	コンクリート壁 径50mm 壁厚200mm	5	箇所
	円形貫通口はつり	コンクリート壁 径25mm 壁厚200mm	1	箇所
I-1-(2)-8	撤去			
	撤去	電灯分岐	1	式

B. 別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
I-1-(3)-1	配線器具			
	連用コンセント	2P15A 接地端子付 1口型×1 新金属プレート付	22	個
	連用コンセント	2P15A 接地極付 2口型×1 新金属プレート付	52	個
	連用コンセント	2P15A 接地極付 2口型×2 新金属プレート付	2	個
	連用コンセント	2P15A 接地極付 2口型(抜止)×1 新金属プレート付	4	個
	複合コンセント	2P15A 接地極付 2口型×1+8極8芯UTPカテゴリ-6対応×1 新金属プレート付	9	個
	複合コンセント	2P15A 接地極付 2口型(抜止)×1+8極8芯UTPカテゴリ-6対応×1 新金属プレート付	10	個
	電源カッタリレー	100V 10A 新金属プレート付	8	個
I-1-(3)-2	電線			
	電線	EM-IE 1.6 管路内引入れ	134	m
	電線	EM-IE 2.0 管路内引入れ	67	m
I-1-(3)-3	ケーブル			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 天井内ころがし	795	m
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C PF管等管路内引入れ	401	m
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 天井内ころがし	19	m
I-1-(3)-4	電線管			
	電線管	E25 露出	2	m
	電線管	PF22 隠蔽	248	m
	電線管	PF28 隠蔽	12	m
I-1-(3)-5	ボックス類			
	アウトレットボックス	樹脂製 中四角 浅型 D44	17	個
	樹脂製スイッチボックス	1個用 D44	79	個
	樹脂製スイッチボックス	2個用 D44	20	個
	スイッチボックス	1個用 D44	3	個
I-1-(3)-6	はつり工事			
	円形貫通口はつり	コンクリート壁 径50mm 壁厚200mm	1	箇所
	円形貫通口はつり	コンクリート壁 径32mm 壁厚200mm	10	箇所
I-1-(3)-7	撤去			
	撤去	コンセント分岐	1	式

B. 別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
I-2-(2)-1	電動機等接続			
	電動機接続	直入始動方式	3	箇所
	可とう電線管	30mm WP	1	箇所
	可とう電線管	24mm WP	2	箇所
I-2-(2)-2	配線器具			
	連用名前付スイッチ	1P4A(LED式動作表示灯付)×1+3W15A(強弱表示付) ワイト新金属プレート付	3	個
	連用コンセント	2P15A 接地極・接地端子付 2口型×1 新金属プレート付	2	個
I-2-(2)-3	電線			
	電線	EM-IE 2.0 屋内ラック上敷設	9	m
	電線	EM-IE 2.0 天井内ころがし	10	m
	電線	EM-IE 1.6 管路内引入	19	m
I-2-(2)-4	ケーブル			
	ケーブル	600V EM-CET 22° 屋内ラック上敷設	9	m
	ケーブル	600V EM-CET 22° 天井内ころがし	10	m
	ケーブル	600V EM-CET 14° 管路内引入	2	m
	ケーブル	600V EM-CE 3.5°-3C 管路内引入	7	m
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 天井内ころがし	46	m
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C PF管等管路内引入れ	5	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 天井内ころがし	9	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C PF管等管路内引入れ	5	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C 天井内ころがし	9	m
I-2-(2)-5	電線管			
	電線管	PF16 隠蔽	5	m
	電線管	PF22 隠蔽	5	m
	電線管	G28 露出	2	m
	電線管	G22 露出	7	m
I-2-(2)-6	ボックス類			
	アウトレットボックス	樹脂製 中四角 浅型 D44	2	個
	スイッチボックス	1個用 D44	1	個
	樹脂製スイッチボックス	1個用 D44	4	個
I-2-(2)-7	塗装工事			
	配管塗装	エッチングプライマー1回塗 調合ペイント2回塗 G22	7	m
	配管塗装	エッチングプライマー1回塗 調合ペイント2回塗 G28	2	m
I-3-1	情報用アウトレット			
	情報用モジュラコンセント	8極8芯UTPCat6対応×1 新金属プレート付	34	個
	情報用モジュラコンセント	8極8芯UTPCat6対応×2 新金属プレート付	3	個

B. 別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
I -3-2	ケーブル			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P (cat6) 天井内ころがし	517	m
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P (cat6) 屋内ラック上敷設	375	m
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P (cat6) PF管等管路内引入れ	47	m
I -3-3	ケーブルラック			
	ケーブルラック	ZTケーブルラック W=300A 1段	1	m
	ケーブルラック	ZMケーブルラック W=300A 1段	17	m
	ケーブルラック	ZMケーブルラック W=300B 1段	4	m
	ケーブルラック	ZMケーブルラック W=200A 1段	2	m
I -3-4	電線管			
	電線管	PF16 隠蔽	47	m
I -3-5	ボックス類			
	樹脂製スイッチボックス	1個用 D44	41	個
	樹脂製スイッチボックス	2個用 D44	5	個
	樹脂製スイッチボックス	3個用 D44	4	個
	カバープレート	新金属プレート 1個用	7	個
	カバープレート	新金属プレート 2個用	2	個
	カバープレート	新金属プレート 3個用	4	個
	露出スイッチボックス	1個用1方出 G16	1	個
I -3-6	防火区画貫通処理等			
	防火区画貫通処理	ケーブルラック用(床用) ラック幅300mm	1	箇所
	防火区画貫通処理	ケーブルラック用(壁用) ラック幅300mm	1	箇所
	防火区画貫通処理	壁 認定工法 (E51)	3	箇所
I -3-7	はつり工事			
	円形貫通口はつり	コンクリート壁 径50mm 壁厚200mm	3	箇所
I -3-8	撤去			
	撤去費	構内情報通信網設備	1	式
I -4-1	ケーブル			
	ケーブル	EM-CCP-AP 0.5- 10P 屋内ラック上敷設	17	m
	ケーブル	EM-BTIEE 0.4- 2P 天井内ころがし	181	m
	ケーブル	EM-BTIEE 0.4- 2P PF管等管路内引入れ	2	m
I -4-2	電線管			
	電線管	PF16 隠蔽	2	m
I -4-3	撤去			
	撤去費	構内交換設備	1	式

B. 別紙明細

別紙明細番号	名 称	摘 要	数 量	単 位
I -5-1	ケーブル			
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 屋内ラック上敷設	17	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C 天井内ころがし	181	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C PF管等管路内引入れ	6	m
I -5-2	電線管			
	電線管	PF16 隠蔽	6	m
I -5-3	ボックス類			
	樹脂製スイッチボックス	1個用 D44	3	個
	アウトレットボックス	樹脂製 中四角 浅型 D44	6	個
I -5-4	撤去			
	撤去費	拡声設備	1	式
I -6-(1)-1	ケーブル			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 天井内ころがし	51	m
	ケーブル	EM-AE1.2-2C PF管等管路内引入れ	9	m
	ケーブル	EM-AE1.2-3C 天井内ころがし	45	m
	ケーブル	EM-AE1.2-3C PF管等管路内引入れ	47	m
I -6-(1)-2	電線管			
	電線管	PF16 隠蔽	57	m
I -6-(1)-3	ボックス類			
	樹脂製スイッチボックス	1個用 D44	28	個
	スイッチボックス	1個用 D44	4	個
	アウトレットボックス	樹脂製 中四角 浅型 D44	1	個
I -6-(1)-4	撤去			
	撤去費	誘導支援設備	1	式
I -7-(1)-1	ケーブル			
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C 天井内ころがし	38	m
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C 管路内引入れ	30	m
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C PF管等管路内引入れ	7	m
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C 屋内ラック上敷設	25	m
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C 天井内ころがし	190	m
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C PF管等管路内引入れ	13	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C 天井内ころがし	15	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C PF管等管路内引入れ	3	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P PF管等管路内引入れ	3	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P 管路内引入	8	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P PF管等管路内引入れ	7	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 屋内ラック上敷設	25	m

B. 別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
I-7-(1)-2	電線管			
	電線管	PF22 隠蔽	27	m
I-7-(1)-3	ボックス類			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	1	個
	カバープレート	新金属プレート 1個用	6	個
I-7-(1)-4	はつり工事			
	円形貫通口はつり	コンクリート壁 径25mm 壁厚200mm	1	箇所
I-7-(1)-5	撤去			
	撤去費	自動火災報知設備	1	式
I-7-(2)-1	ケーブル			
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C 天井内ころがし	12	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C 天井内ころがし	9	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-5C 天井内ころがし	26	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-5C PF管等管路内引入れ	9	m
I-7-(2)-2	電線管			
	電線管	PF22 隠蔽	9	m
I-7-(2)-3	ボックス類			
	アウトレットボックス	樹脂製 中四角 浅型 D44	3	個
I-8-1	電線			
	電線	EM-IE 60° 管路内引入	15	m
	電線	EM-IE 60° 屋内ラック上敷設	6	m
	電線	EM-IE 14° 屋内ラック上敷設	102	m
	電線	EM-IE 14° 天井内ころがし	244	m
	電線	EM-IE 8° 屋内ラック上敷設	44	m
	電線	EM-IE 8° 管路内引入	16	m
	ケーブル表示札	150x40x3t 50文字程度 アクリル製	5	枚
I-8-2	ケーブル			
	ケーブル	600V EM-CET 150° 屋内ラック上敷設	93	m
	ケーブル	600V EM-CET 150° 天井内ころがし	223	m
	ケーブル	600V EM-CET 60° 屋内ラック上敷設	94	m
	ケーブル	600V EM-CET 60° 天井内ころがし	216	m
	ケーブル	600V EM-CET 22° 屋内ラック上敷設	60	m
	ケーブル	600V EM-CET 22° 天井内ころがし	115	m
	ケーブル	600V EM-CET 22° 管路内引入	3	m
	ケーブル表示札	150x40x3t 50文字程度 アクリル製	10	枚

B. 別紙明細

[illegible]

B. 別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
I -9-1	ケーブル			
	ケーブル	EM-GI-8C 屋内ラック上敷設	29	m
	ケーブル	EM-GI-8C 天井内ころがし	139	m
	ケーブル	EM-SM-8C 屋内ラック上敷設	29	m
	ケーブル	EM-SM-8C 天井内ころがし	139	m
	光ケーブル成端接続	10C以下	4	箇所
	光ケーブル伝送損失測定	12C以下	2	箇所
	ケーブル	EM-CCP-AP 0.5- 10P 屋内ラック上敷設	23	m
	ケーブル	EM-CCP-AP 0.5- 10P 天井内ころがし	154	m
	ケーブル	EM-AE 1.2-4C 屋内ラック上敷設	179	m
	ケーブル	EM-AE 1.2-4C 天井内ころがし	81	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-15P 屋内ラック上敷設	28	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-15P 天井内ころがし	140	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-15P PF管等管路内引入れ	3	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 屋内ラック上敷設	151	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 天井内ころがし	97	m
	ケーブル	EM-CEE 2°-8C 管路内引入れ(再利用)	3	m
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 管路内引入れ(再利用)	3	m
	ケーブル表示札		93	枚
I -9-2	電線管			
	電線管	G42 露出	3	m
	電線管	PF28 隠蔽	3	m
I -9-3	ボックス類			
	プルボックス	SUS 防水 0.2m ² 未満	0.06	m ²
I -9-4	塗装工事			
	配管塗装	エッチングプライマー1回塗 調合ペイント2回塗 G42	3	m
I -9-5	防火区画貫通処理等			
	防火区画貫通処理	壁 認定工法 φ100	4	箇所
	防火区画貫通処理	壁 認定工法 (E39)	1	箇所
	防火区画貫通処理	壁 認定工法 (E19)	1	箇所
I -9-6	はつり工事			
	円形貫通口はつり	コンクリート壁 径100mm 壁厚200mm	1	箇所
I -9-7	撤去			
	撤去費	構内通信線路	1	式

B. 別紙明細

[illegible]

B. 別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
Ⅱ-1-(1)-1	配線器具			
	熱線センサ付自動スイッチ	子機 DC12V 広角 屋内天井用	1	個
Ⅱ-1-(1)-2	ケーブル			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 天井内ころがし	6	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 天井内ころがし	14	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C 管路内引入れ	6	m
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C 天井内ころがし	3	m
Ⅱ-1-(1)-3	電線管			
	電線管	E19 露出	6	m
Ⅱ-1-(1)-4	ボックス類			
	アウトレットボックス	樹脂製 中四角 浅型 D44	1	個
Ⅱ-1-(2)-1	配線器具			
	防雨型コンセント	埋込・露出両用 2P15A 接地極・接地端子付 2口型(抜止)	1	個
Ⅱ-1-(2)-2	ケーブル			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 天井内ころがし	3	m
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管路内引入れ	5	m
Ⅱ-1-(2)-3	電線管			
	電線管	G22 露出	5	m
Ⅱ-1-(2)-4	ボックス類			
	露出スイッチボックス	1個用 1方出 G16	1	個
Ⅱ-1-(2)-5	防火区画貫通処理等			
	防火区画貫通処理	壁 認定工法 (E19)	1	箇所
Ⅱ-1-(2)-6	はつり工事			
	円形貫通口はつり	コンクリート壁 径25mm 壁厚200mm	1	箇所
Ⅱ-2-(1)-1	電線			
	電線	EM-IE 2.0 天井内ころがし	5	m
Ⅱ-2-(1)-2	ケーブル			
	ケーブル	600V EM-CET 22° 天井内ころがし	5	m
Ⅱ-2-(1)-3	防火区画貫通処理等			
	防火区画貫通処理	壁 認定工法 (E51)	1	箇所

B. 別紙明細

[illegible]

B. 別紙明細

[illegible]

B 別紙明細

[illegible]

B. 別紙明細

別紙明細番号	名 称	摘 要	撤去内容		数量
			再使用	不要	
I-1-(2)-8	撤去費（電灯分岐）				
	電線	IV 1.2 管内		○	332.0
	電線	IV 1.6 管内		○	1744.0
	電線	IV 1.6 ころがし		○	210.0
	電線	IV 2.0 管内		○	153.0
	ケーブル	VVF1.6-2C 管内		○	21.0
	ケーブル	VVF1.6-2C ころがし		○	258.0
	ケーブル	VVF1.6-3C ころがし		○	6.0
	電線管	E19 露出		○	239.0
	電線管	E25 露出		○	82.0
	電線管	E31 露出		○	21.0
	アウトレットボックス	中四角 浅型		○	83.0
	アウトレットボックス	大四角 深型		○	22.0
	丸型ボックス	E19 3方出		○	1.0
	コントロールボックス	床付		○	4.0
	分電盤	CB-12		○	1.0
	分電盤	CB-13		○	1.0
	分電盤	CB-22		○	1.0
	埋込スイッチ	1P10Ax1		○	2.0
	埋込スイッチ	1P10Ax2		○	1.0
	センサ用切替スイッチ	1回路用		○	3.0
	埋込スイッチ	2P10Ax1		○	1.0
	埋込スイッチ	3W10Ax1		○	5.0
	埋込スイッチ	3W10Ax2		○	1.0
	埋込スイッチ	15A 切-自動-連続入		○	3.0
	埋込スイッチ	1P10Ax1+3W15Ax1		○	1.0
	埋込スイッチ	1P15Ax3+3W15Ax1		○	1.0
	熱線式自動スイッチ	親機		○	10→3
	熱線式自動スイッチ	子機		○	23→0
	埋込コンセント	2P15Ax1		○	1.0
	カバープレート			○	9.0
	照明器具	FBC1-201GH1		○	2.0
	照明器具	FBC2-RP-401RH2		○	4.0
	照明器具	FBF3-201GH1		○	2.0
	照明器具	FBF6-401RH2		○	1→0
	照明器具	FPaR10-401RH2		○	10→4
	照明器具	FRS1-401RH2		○	3.0
	照明器具	FRS3-401H2		○	48→0
	照明器具	FRS3-401RH2		○	75→69
	照明器具	FSR1-402RH2		○	1.0
	照明器具	FSS3-201GH1		○	1.0
	照明器具	FSS3-401RH2		○	20→3
	照明器具	FSS3-402RH		○	3→0
	照明器具	IRS2-40		○	48→22

B 別紙明細

[illegible]

B. 別紙明細

別紙明細番号	名 称	摘 要	撤去内容		数量
			再使用	不要	
I-1-(3)-7	撤去(コンセント分岐)				
	電線	1V2.0 管内		○	1233.0
	電線	1V5.5 管内		○	816.0
	ケーブル	VVF2.0-2C 管内		○	9.0
	ケーブル	VVF2.0-2C ころがし		○	11.0
	電線管	E19 露出		○	380.0
	電線管	E25 露出		○	144.0
	アウトレットボックス	中四角 浅型		○	79.0
	露出スイッチボックス	E19 1個用		○	2.0
	丸型ボックス	E19 3方出		○	1.0
	第1種金属線びコーナーボックス	A型用		○	5.0
	第1種金属線びスイッチボックス	A型用 1個用		○	5.0
	ボックス	200×200×150		○	1.0
	ボックス	300×300×150		○	1.0
	埋込コンセント	2P15A×1		○	10.0
	埋込コンセント	2P15A×2		○	36.0
	埋込コンセント	2P15A×1+ET		○	1.0
	埋込コンセント	2P15AE×2		○	7.0
	フロアコンセント	2P15A×2		○	7.0
	フロアコンセント	2P20A×1		○	8.0
	埋込抜止コンセント	2P15A×1		○	12→0
	埋込抜止コンセント	2P15AE×2		○	1→0
	埋込スイッチ	1P15A×1		○	1.0
	埋込スイッチ	1P10A×1 PL×1		○	3.0
	カバープレート			○	3.0
I-3-8	撤去(構内情報通信網)				
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P 管内		○	359.0
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P ころがし		○	2077.0
	ケーブル	EM-GI-8C 管内		○	14.0
	電線管	E19 露出		○	65.0
	電線管	E39 露出		○	5.0
	アウトレットボックス	中四角 浅型		○	7.0
	露出スイッチボックス	E19 1個用		○	128.0
	第1種金属線びコーナーボックス	A型用		○	15.0
	第1種金属線びスイッチボックス	A型用 1個用		○	15.0
	情報コンセント	8極8芯 (天井取付)		○	2→0
	情報コンセント	8極8芯 (壁取付)		○	11.0
	情報コンセント	8極8芯 アksesoint		○	1→0
	情報コンセント	8極8芯 机取付		○	108.0
	電線管	E19 露出		○	103.0
	アウトレットボックス	大四角 深型		○	12.0

B. 別紙明細

別紙明細番号	名 称	摘 要	撤去内容		数量
			再使用	不要	
I-4-3	撤去(構内交換設備)				
	ケーブル	TIVF0.8-2C 管内		○	104.0
	ケーブル	CCP-AP0.5-10P 管内		○	18.0
	電線管	E19 露出		○	41.0
	電線管	E39 露出		○	280.0
	ﾌﾞﾙｯｸｽ	400×400×200		○	2.0
	端子盤	30P×2		○	1.0
	電話用ﾌｳﾄﾚｯﾄ	四角中浅+ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ		○	5→4
I-5-4	撤去(拡声設備)				
	電線	IV1.2 管内		○	822.0
	ケーブル	EM-HP1.2-10P 管内		○	31.5
	電線管	E19 露出		○	221.0
	電線管	E31 露出		○	4.0
	電線管	E39 露出		○	6.0
	ﾌｳﾄﾚｯﾄﾌﾞｯｸｽ	中四角 浅型		○	13→1
	ﾌｳﾄﾚｯﾄﾌﾞｯｸｽ	大四角 深型		○	8.0
	ﾌﾞﾙｯｸｽ	200×200×100		○	1.0
	ﾌﾞﾙｯｸｽ	300×300×150		○	3.0
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶ			○	23→11
	壁付ｽﾋﾟｰｶ			○	4.0
	ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ用ﾌｳﾄﾚｯﾄ	四角大深+化粧ﾌﾟﾚｰﾄ		○	5.0
I-6-(1)-4	撤去(誘導支援設備)				
	電線	IV1.2 管内		○	48.0
	電線管	E19 露出		○	11.0
	ﾄｲﾚ呼出用押釦			○	4.0
	ﾄｲﾚ呼出用ﾌﾞｻﾞｰ			○	1.0
	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ			○	9.0
	電線管	E19 露出		○	27.0
	ｲﾝﾀｰﾎﾝ			○	3.0
I-7-(1)-5	撤去(自動火災報知設備)				
	電線	IV1.2 管内		○	488.0
	電線	HIV1.2 管内		○	98.0
	電線	HIV1.6 管内		○	46.0
	電線管	E19 露出		○	168.0
	電線管	E25 露出		○	13.0
	丸型ﾌﾞｯｸｽ	E19 1方出		○	2.0
	丸型ﾌﾞｯｸｽ	E19 2方出		○	1.0
	総合盤	露出型	○		3.0
	煙感知器	2種		○	1.0
	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種		○	31→20

B. 別紙明細

別紙明細番号	名 称	摘 要	撤去内容		数量
			再使用	不要	
I-8-9	撤去(構内配電線路)				
	ケーブル	EM-CE8-3C 管内		○	0.0
	ケーブル	EM-CE8-3C FEP内		○	12.0
	ケーブル	EM-CE8-3C ころがし		○	23.0
	ケーブル	EM-CE38-3C 管内		○	0.0
	ケーブル	EM-CE38-3C FEP内		○	12.0
	ケーブル	EM-CE38-3C ころがし		○	23.0
	ケーブル	EM-CE60-3C 管内		○	0.0
	ケーブル	EM-CE60-3C FEP内		○	12.0
	ケーブル	EM-CE60-3C ころがし		○	23.0
	ケーブル	EM-CET38 管内		○	0.0
	ケーブル	EM-CET38 FEP内		○	12.0
	ケーブル	EM-CET38 ころがし		○	23.0
	ケーブル	EM-CET60 管内		○	0.0
	ケーブル	EM-CET60 FEP内		○	12.0
	ケーブル	EM-CET60 ころがし		○	23.0
	電線管	G36 露出		○	3.0
	電線管	G54 露出		○	3.0
	電線管	G70 露出		○	6.0
	電線	IV14 管内		○	27.0
	電線	IV60 管内		○	81.0
	電線管	E51 露出		○	9.0
	フルボックス	400×400×200		○	1.0
I-9-7	撤去(構内通信線路)				
	ケーブル	HP1.2-10P 管内		○	27.0
	ケーブル	HP1.2-10P FEP内		○	12.0
	ケーブル	HP1.2-10P ころがし		○	23.0
	ケーブル	EM-CCP0.5-10P 管内		○	7.0
	ケーブル	EM-CCP0.5-10P FEP内		○	47.0
	ケーブル	EM-CCP0.5-10P ころがし		○	70.0
	ケーブル	EM-GI-8C 管内		○	2.0
	ケーブル	EM-GI-8C FEP内		○	47.0
	ケーブル	EM-GI-8C ころがし		○	137.0
	ケーブル	EM-SM-8C 管内		○	2.0
	ケーブル	EM-SM-8C FEP内		○	47.0
	ケーブル	EM-SM-8C ころがし		○	137.0
	電線管	E31 露出		○	11.0
	電線管	G28 露出		○	6.0
	電線管	G36 露出		○	9.0

B 別紙明細

[illegible]