

佐賀大学(鍋島1)医病西病棟1階カートプール改修電気設備工事

数量書 (参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、

参考資料（参考数量）として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、現場説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、現場説明書に従い閲覧に供する。

A. 細目別内訳

別紙明細番号	名 称	摘 要	数 量	単位
	I 西病棟			
	1. 電灯設備			
	(1) 電灯幹線			
	電灯分電盤	I-1LP-8-1 鋼板製 屋内自立型	1	面
I-1-(1)-1	電線		1	式
I-1-(1)-2	ケーブル		1	式
I-1-(1)-3	搬入費		1	式
	(2) コンセント分岐			
I-1-(2)-1	配線器具		1	式
I-1-(2)-2	ケーブル		1	式
I-1-(2)-3	ボックス類		1	式
I-1-(2)-4	防火区画処理		1	式
	2. 動力設備			
	(1) 動力幹線			
	分電盤改造	MCCB 3P100AT	3	個
I-2-(1)-1	電線		1	式
I-2-(1)-2	ケーブル		1	式
I-2-(1)-3	撤去		1	式
	(2) 動力分岐			
I-2-(2)-1	配線器具		1	式
I-2-(2)-2	電線		1	式
I-2-(2)-3	ケーブル		1	式
I-2-(2)-4	ボックス類		1	式
I-2-(2)-5	防火区画貫通処理等		1	式
I-2-(2)-6	撤去		1	式
	3. 発生材処理			
I-3-1	発生材処理		1	式

B. 別紙明細

別紙明細番号	名称	摘要	数量	単位
I-1-(1)-1	電線			
	電線	EM-IE 8° 屋内ラック上敷設	22	m
I-1-(1)-2	ケーブル			
	ケーブル	600V EM-CET38° 屋内ラック上敷設	22	m
	ケーブル表示札		2	枚
I-1-(1)-3	搬入費			
	搬入費	分電盤	1	式
I-1-(2)-1	配線器具			
	タイムスイッチ	AC100V 24時間式	8	個
	連用コンセント	2P15A 接地極付 1口型×1 新金属プレート付	8	個
I-1-(2)-2	ケーブル			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 天井内ころがし	220	m
I-1-(2)-3	ボックス類			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 D44	8	個
I-1-(2)-4	防火区画貫通処理等			
	防火区画貫通処理	51φ用 両端分 貫通用電線管 C51共 短管工法用	1	箇所
I-2-(1)-1	電線			
	電線	EM-IE8° 屋内ラック上敷設	32	m
	電線	EM-IE14° 屋内ラック上敷設	32	m
I-2-(1)-2	ケーブル			
	ケーブル	600V EM-CET60° 屋内ラック上敷設	32	m
	ケーブル	600V EM-CET200° 屋内ラック上敷設	32	m
	ケーブル表示札		8	枚
I-2-(1)-3	撤去			
	撤去	動力幹線	1	式
I-2-(2)-1	配線器具			
	高容量埋込コンセント	接地3P 60A250V	12	個
I-2-(2)-2	電線			
	電線	EM-IE5.5° 天井内ころがし	64	m
	電線	EM-IE5.5° 屋内ラック上敷設	152	m
I-2-(2)-3	ケーブル			
	ケーブル	EM-CET14° 天井内ころがし	64	m

B. 別紙明細

[illegible]

[illegible]