

質 疑 回 答 書

平成28年5月19日

工事名 佐賀大学(鍋島1)医看護学科棟東外壁等改修工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1		外部足場について、特記仕様書に枠組足場とありますがピケ(一側)の手摺先行式での施工は認められないでしょうか。	認められません。
2		1F・2F・3Fの渡り廊下引戸(LSD1)は使用しながらの施工になるのでしょうか。 又、その場合、足場の設置についても2Mのはり枠で飛ばしての施工となるのでしょうか。	1・2Fは非常時以外通行止めとします。 3Fは屋内であるため常時通行します。
3		入り口ゲートの仕様を指示して下さい。	キャスターゲート(W=3.0m H=1.8m)程度として下さい。
4		特記事項で、(1.工事範囲の柱型・梁型・壁等タイル仕上面は、全面高圧洗浄を行うこと)と記載されていますが、(Ya通り)(Yb通り)の複層塗材E部分の高圧洗浄及び打診調査も、本工事に含むのでしょうか。	含みません。
5		(Ya通り)(Yb通り)の、打継目地及び建具廻りのシーリング打替えは、記載数量に含まれているようですが、複層塗材Eの塗装工事は本工事に含まないと考えて宜しいでしょうか。	よいです。
6		工期を変更します。	完成期限を平成28年9月30日(金)から、平成28年8月31日(水)に変更します。