

質 疑 回 答 書

平成29年3月8日

工事名 佐賀大学(久保泉町1)アグリセンター(本部)花卉温室等災害復旧工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1		屋根フィルム貼り、天窓硝子取替のための屋根足場が必要と思われ ますが、外部足場は一側足場手摺先行足場と考えてよろしいですか。	特-1図 <2.2.1>記載の通りです。
2		花卉温室部分の硝子撤去は建具残存部分の硝子と考えてよろしいで すか。	建具残存部分及び割れて落下している地表面のガラスまで撤去処分です。
3		蔬菜温室、アルミ両開戸は半外付けサッシ枠共取付と考えてよろしい ですか。	よいです。
4		観葉温室には仮囲いキャスターゲートは必要ないでしょうか。	不要です。
5		花卉温室部材の納期が間に合わないため、75日程度の工期の延長 は可能でしょうか。	工期は設計図書の通りです。 不可抗力な理由による場合は受注者決定後に別途協議します。
6		花卉温室の換気扇シャッターの修理は、今回工事に含まれないと考 えてよろしいですか。	A-1図 立面図の通りです。
7		今回工事後の本体既存鉄骨等の劣化による雨漏り対策は含まれてお りませんがよろしいですか。	原則含みませんが、本体既存鉄骨等の劣化程度や範囲は受注者決定後、現場での協議に より決定します。
8		建具の開閉調整は構造体の劣化による開閉不良は含まれておりませ んがよろしいですか。	原則含みませんが、構造体の劣化程度や範囲は受注者決定後、現場での協議により決定 します。
9	A-1	本工事で使用するフッ素フィルムは下記の製品程度とする。 製造所:AGCグリーンテック(株) 製品名:エフクリーン 自然光 t=100μm	