

佐賀大学(城内2)附属小学校西側囲障改修その他工事

数量書 (参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、参考資料(参考数量)として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	I. 附属小学校西側囲障改修			
	1. 外構			
	1.1 撤去			
	コンクリートブロック撤去		28.2	m ³
	コンクリート舗装撤去	無筋 厚150	8.2	m ²
	カッター入れ	CB面	230	m
	モルタル撤去	厚5	16.8	m ²
	U形側溝撤去		19.8	m
1	発生材運搬	積込共	1	式
	計			
	1.2 改修			
	コンクリート舗装	金こて 厚150	8.2	m ²
	雨水排水管	VU管 φ200	19.8	m
	雨水柵	600×600 グレーチング蓋共	2	か所
	グレーチング蓋	U形側溝用 300 プレーン 歩行用 アンクル-65×65×8	51.6	m
	目隠しフェンス	鋼製 H=1,500 基礎別	170	m
	目隠しフェンス	鋼製 H=1,500 側壁取付	20.8	m
	フェンス基礎	550×550	41	か所
	フェンス基礎	400×400	64	か所
	基礎根巻き		53.1	m
	根切り	人力	7.4	m ³
	モルタル塗	金こて 糸幅150 コンクリートブロック 天端 モルタル充填共	211	m
	高圧水洗い		223	m ²
	下地調整	C-2	223	m ²
	複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌 フッ素系	282	m ²
	計			

A (細目別内訳)

別紙明細 No	名 称	摘 要	数 量	単位
	2. 発生材処分			
2	発生材処分	処分費	1	式
	計			

B (別紙明細)

No	名 称	摘 要	数 量	単 位
1	発生材運搬			
	I 類	運搬費	4.9	m3
	I 類 (普通珉丸)	運搬費	0.8	m3
	I 類 (ブロック)	運搬費	28.2	m3
	建設発生土	運搬費	7.4	m3
	小 計			
2	発生材処分			
	I 類	処分費	4.9	m3
	I 類 (普通珉丸)	処分費	0.8	m3
	I 類 (ブロック)	処分費	28.2	m3
	建設発生土	処分費	7.4	m3
	小 計			