

佐賀大学(本庄町1)基幹整備(排水)改修工事

数量書 (参考資料)

A. 細目別内訳

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、**参考資料(参考数量)**として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。
また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
I. 基幹整備 (排水)			
1-1. 管きょ工 (小口径推進, 管径200mm, 低耐荷力圧入二工程)			
(1) 低耐荷力圧入二工程推進工			
推進用硬質塩化ビニル管		207	m
発生土処理	処分費	8	m ³
発生土処理	運搬費	8	m ³
小 計			
(2) 立坑内管布設工			
硬質塩化ビニル管		10	m
可とう継手	推進管φ200mm用	16	個
小 計			
(3) 仮設備工 (小口径)			
坑口 (小口径)		16	箇所
鏡切り		24	箇所
推進設備等設置撤去		1	式
小 計			
(4) 推進水替工			
推進用水替	常時排水	1	式
小 計			
計			
1-2. 立坑工			
(1) 鋼製ケーシング式土留工及び土工			
鋼製ケーシング圧入掘削	発進立坑φ2,000	1	式
鋼製ケーシング圧入掘削	到達立坑φ1,500	1	式

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
底盤コンクリート	発進立坑φ2,000	4	箇所
底盤コンクリート	到達立坑φ1,500	4	箇所
圧入掘削設備		8	箇所
鋼製ケーシング 存置		1	式
仮設ケーシング 損料		1	式
立坑排水		8	箇所
排水運搬処理		1	式
円形覆工板		1	式
埋戻工		1	式
発生土処理	処分費	63	m3
発生土処理	運搬費	63	m3
鋼材 (スクラップ費)		6.2	t
計			
1-3. マンホール工			
(1) 組立マンホール工			
組立 1号マンホール		1	式
内副管		1	式
計			
1-4. 付帯工			
(1) 付帯工			
舗装撤去工		1	式
試験掘削		1	式
舗装復旧工		1	式
アスファルト殻運搬処理	処分費	1	m3
アスファルト殻運搬処理	運搬費	1	m3
コンクリート殻運搬処理	処分費	5	m3

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
コンクリート殻運搬処理	運搬費	5	m ³
発生土処理	処分費	1	m ³
発生土処理	運搬費	1	m ³
計			
1-5. 安全費			
(1) 安全費			
交通誘導警備員		1	式
計			
2-1. 管きょ工 (管径200mm)			
(1) 管路土工			
管路掘削工	BH 0.45m ³	730	m ³
管路埋戻	再生砂 管周り	91	m ³
管路埋戻	改良土	580	m ³
発生土処理	処分費	160	m ³
発生土処理	運搬費	160	m ³
小 計			
(2) 管布設工			
硬質塩化ビニル管	管径200mm	351	m
管基礎工	砂基礎	66	m ³
可とう継手	硬質塩化ビニル管用	54	個
小 計			
(3) 管路土留工			
アルミ矢板建込・引抜き工	掘削深(H) 2.00m以下	25	m
アルミ矢板建込・引抜き工	掘削深(H) 2.50m以下	107	m

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
アルミ矢板建込・引抜工	掘削深(H) 3.00m以下	96	m
アルミ矢板建込・引抜工	掘削深(H) 3.50m以下	133	m
土留支保工 設置・撤去工	軽量金属支保工1段 水圧式ハイブレスト 1段	94	m
土留支保工 設置・撤去工	軽量金属支保工2段 水圧式ハイブレスト 2段	267	m
アルミ矢板賃料	アルミ矢板	1	式
土留支保工賃料	アルミ腹起し、水圧ホップ 水圧式ハイブレスト 等	1	式
小 計			
(4) 開削水替工			
開削水替	作業時排水	1	式
小 計			
計			
2-2. マンホール工			
(1) 組立マンホール工			
組立 1号マンホール		1	式
内副管		3	箇所
木杭基礎工	木杭基礎工 長さ4.0m×4本/箇所	19	箇所
計			
2-3. 付帯工			
(1) 付帯工			
舗装撤去工		1	式
舗装復旧工		1	式
既設構造物撤去・復旧工		1	式
区画線復旧工		1	式
植樹工		1	式
アスファルト殻運搬処理	処分費	27	m3

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
アスファルト殻運搬処理	運搬費	27	m3
コンクリート殻運搬処理	処分費	87	m3
コンクリート殻運搬処理	運搬費	87	m3
計			
2-4. 安全費			
(1) 安全費			
交通誘導警備員		1	式
計			