

## 佐賀大学(本庄町1)附属図書館便所改修工事

---

### 数量書 (参考資料)

#### A. 細目別内訳

#### B. 別紙明細

#### 1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、**参考資料(参考数量)**として取扱うこととする。

#### 2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

## A (細目別内訳)

別紙明細No	名 称	摘 要	数 量	単 位
	I. 附属図書館			
	1. 直接仮設			
1	墨出し		1	式
2	内部足場		1	式
3	仮設材運搬		1	式
	計			
	2. 内装改修			
	2.1 撤去			
	カッター入れ	コンクリート面	20.0	m
	カッター入れ	モルタル面	19.2	m
	床コンクリート撤去	有筋	0.5	m <sup>3</sup>
	ビニル床シート撤去	t2.5	80.4	m <sup>2</sup>
	壁 タイル撤去	下地モルタル共	24.7	m <sup>2</sup>
	天井 ボード撤去	一重張り 下地共	79.5	m <sup>2</sup>
	天井 ルーバー撤去	アルミ製	5.8	m <sup>2</sup>
	照明ボックス撤去	1,850x720 St PL-1.6	4	か所
	トイレブース撤去	3,725x1,900 扉付	2	か所
	トイレブース撤去	4,385x1,900 扉付	2	か所
	鏡撤去		4	か所
4	発生材運搬		1	式
	計			
	2.2 改修			
	床 ビニル床シート張り	超防汚性 t2.0	82.1	m <sup>2</sup>
	軽量鉄骨壁下地	50形@450	8.0	m <sup>2</sup>
	壁 耐水合板張り	t12	8.0	m <sup>2</sup>
	壁 シージングせっこうボード張り	GB-S t12.5	8.0	m <sup>2</sup>
	壁 モルタル塗り	タイル下地	29.5	m <sup>2</sup>



## B 別紙明細

No	名 称	摘 要	数 量	単 位
1	墨出し			
	墨出し	複合改修	85.2	m <sup>2</sup>
2	内部足場			
	内部足場	階高4.0m未満 脚立足場	85.2	m <sup>2</sup>
3	仮設材運搬			
	仮設材運搬	内部脚立足場	85.2	m <sup>2</sup>
4	発生材運搬			
	発生材運搬	コンクリート（有筋）	0.48	m <sup>3</sup>
	発生材運搬	タイル	0.25	m <sup>3</sup>
	発生材運搬	廃プラ	0.20	m <sup>3</sup>
	発生材運搬	混合廃棄物	2.33	m <sup>3</sup>
5	軽量鉄骨天井下地開口部補強			
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 150x150	48	か所
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 250x250	4	か所
	軽量鉄骨天井下地開口部補強	19形 600x600	4	か所
6	発生材処分			
	発生材処分	コンクリート（有筋）	0.48	m <sup>3</sup>
	発生材処分	タイル	0.25	m <sup>3</sup>
	発生材処分	廃プラ	0.20	m <sup>3</sup>
	発生材処分	混合廃棄物	2.33	m <sup>3</sup>
	発生材処分	金属	0.33	t